


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail:

Avizat
Dir. Adj. ec.
Conu Alin



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN	
1	
Nr. 27894	Data 18 / 10 / 2019

aprobat
Dir. General
Putineanu Marius Mugurel



CAIET DE SARCINI

pentru executarea lucrărilor de refacere a aleilor cu pavele prefabricate din beton, din incinta Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

1. Obiectul achiziției de lucrări

Prezentul caiet de sarcini este destinat lucrărilor de refacere a aleilor cu pavele prefabricate din beton, delimitate de borduri.

Având în vedere starea necorespunzătoare a aleilor din incinta instituției, executarea lucrărilor de reamenajare a acestora în vederea aducerii la o stare normală care să asigure siguranța și confortul beneficiarilor.

Traseul care necesită reparații cumulează o suprafață aproximativă de 650 mp.

Amenajarea aleilor cu pavele din beton va spori nivelul de siguranță pentru circulația pietonală.

Se consideră că prin implementarea proiectului, calitatea mediului înconjurător se va îmbunătăți prin reducerea efectelor

directe asupra terenului din cauza circulației pietonale neorganizate.

2. Materiale folosite

Îmbrăcămințile din pavaje executate din dale prefabricate din beton se execută conform prevederilor standardului SR 6978-95-PAVAJE DIN PIATRĂ NATURALĂ, PAVELE NORMALE și a prevederilor din agrementul tehnic prezentat beneficiarului și constructorului, de către furnizorul pavelelor.

Pentru realizarea lucrărilor de materiale utilizate, vor trebui să aibă certificate de conformitate emise de organisme de certificare și acreditare conform dispoziției HG nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și a Ordinului 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții, cu modificările ulterioare și Ordinului 1746/2005 privind aprobarea listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții, cu modificările ulterioare, emise de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

- Pentru repararea aleilor se vor folosi pavele din beton de formă dreptunghiulară cu următoarele dimensiuni: (Pavaj rezidențial Symmetrica, dreptunghi, în două culori, 200 x 100 x 40 mm)*

Agregatele folosite pentru stratul de fundare trebuie să îndeplinească condițiile din standardele în vigoare precum și certificate de conformitate.

Firmele care nu sunt producătoare de pavele vor fi nevoite să prezinte certificatul de conformitate al firmei producătoare.

3. Durata de execuție

Durata de execuție a lucrărilor este de 40 de zile de la data semnării contractului.

Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrărilor care va sta la baza încheierii contractului.

4. Detalii de execuție

Lucrările constau în pregătirea stratului suport de nisip cu grosime de minim 5 cm, pregătirea stratului de fundație cu piatră spartă granulată, unde este cazul. (conform devizului estimativ)

Aleile ce vor fi refacute vor fi delimitate cu borduri din beton vibropresat , conform standardului si modelului ales

Pantele necesare vor trebui să fie prevăzute și executate în momentul pregătirii infrastructurii.

La compactarea suprafețelor se recomandă folosirea plăcilor vibratoare acoperite cu cauciuc de protecție, pentru uniformitate mai mare și pentru a evita producerea degradării pavelor.

Odată compactat pavajul, peste stratul de pavele se întinde un strat subțire de nisip. Această operațiune este menită să garanteze o perfectă închidere a rostului, permițând pavajului o mai bună funcționare mecanică.

Produsele folosite (piatră spartă granulată, nisip) vor fi însoțite de certificate de atestare a conformității produselor pentru construcții de drumuri, emise de un organism recunoscut în domeniu cu atribuții în atestarea conformității produselor pentru construcții.

5. Capacitatea tehnică și/sau profesională

- a. Declarațiile privind lista principalelor lucrări similare*
- b. Informații privind experiența similară: se va demonstra executarea a cel puțin un contract/părți din contract sau o comandă al cărui obiect a fost execuția unor lucrări similare.*

Orice fișă privind experiența similară va fi însoțită de certificat de bună execuție pentru lucrări.

- c. Informații privind utilajele, instalațiile, echipamente tehnice necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Pentru utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce nu le are în dotare, ofertantul va prezenta contracte/convenții de închiriere sau angajament dat de un operator economic/persoană fizică de punere la dispoziția ofertantului a utilajului/utilajelor în cauză, în situația în care acesta va fi declarat câștigător.*

6. Ofertarea lucrărilor

Ofertarea lucrărilor se face în baza unui deviz estimativ, pentru cantitățile de lucrări conform ORDINULUI Nr. 1568 din 15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02

7. Decontarea lucrărilor.

Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente:

- Devizul întocmit la sfârșitul lucrărilor .*
- proces verbal de recepție, semnat de reprezentanții celor două părți.*

8. Verificarea lucrărilor

Verificarea lucrărilor se va face pe toată durata desfășurării acestora, astfel:

- Verificarea va avea ca scop respectarea grosimii fundațiilor, aspectului general al pavajului, culorii,*

pantelor prevăzute pentru scurgerea apelor pluviale, verificarea îndeplinirii condițiilor de execuție și calitatea, impuse de caietul de sarcini, precum și constatările consemnate pe parcursul execuției de către beneficiar.

9. Garanția lucrărilor

Perioada de garanție va fi de 24 de luni calendaristice de la data recepției, la terminarea lucrărilor.

10. Recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție a lucrărilor, după notificarea beneficiarului de către constructor asupra terminării lucrărilor, verifică, cantitativ și calitativ, lucrările executate conform contractului de execuție de lucrări și caietului de sarcini. În urma acestei recepții, se încheie „Proces verbal” de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția finală

Va avea loc după expirarea perioadei de garanție specificată în contractul de lucrări și se va face în condițiile prevederilor legale.

Plata lucrărilor se va efectua în termen de 30 de zile de la data efectuării recepției și emiterii facturii.

11. Criteriul de atribuire:prețul cel mai scăzut.

Criteriile menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii și eliminatorii.

Intocmit

