

NR. 31612 / 25.11.2019

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Marius Mugurel Putineanu



CAIET DE SARCINI

1.1. Elemente generale

1.1.1. **Denumirea autorității contractante:** DIRECTIA GENERALA PENTRU ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN

1.1.2. **Obiectul achizitiei:** Lucrări de renovare, reparatii si igienizare al unui CENTRU DIN CADRUL DGASPC TELEORMAN.

1.1.3. **Amplasamentul:** Centrul Maternal – Rosiori de Vede, str. Oltului, nr. 59

1.1.4. **Fundamentarea necesitatii si oportunitatii executiei lucrărilor de reparatii**

si renovare:

Având în vedere:

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele: domeniul de competență al serviciului de interes public județean/local, funcțiile și atribuțiile acestuia în asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor, structura orientativă de personal și principalele atribuții ale personalului,
- HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Tinând cont totodată, de obligatiile ce decurg din respectarea dispozitiilor Legii nr.10/1995(acualizata) privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora utilizatorii trebuie să asigure realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare în scopul protejării personalului, a bunurilor instituției și a mediului înconjurător, pentru buna funcționare a activității în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, se impune ca imobilele aflate în administrarea directiei să fie supuse unor lucrări de igienizare și reparații curente.

În urma studiului efectuat la fața locului și a studierii documentelor existente s-a constatat situatia reală existentă pe teren si s-au elaborat ipotezele de baza pentru selectarea solutiilor tehnice posibile, adoptabile cu cele mai mici eforturi materiale și financiare, corelate cu posibilitatile efective de realizare, pentru a obtine cele mai eficiente rezultate tehnico-economice, în vederea asigurării conditiilor de confort pentru toti utilizatorii, la nivelul cerintelor normelor specifice actuale.

In acest sens a fost solicitat prin sistemul de licitatii publice SICAP, intocmirea unui Deviz

estimativ de lucrari si a unei antemasuratori, in vederea stabilirii valorilor de investitie, pe baza carora a fost intocmit prezentul Caiet de sarcini si anexa 1, parte integranta a acestuia.

1.2 Lucrări propuse:

- procurare materiale, utilaje, echipamente, asigurare mijloace de transport, precum si a fortei de muncă necesare;
- toate transporturile și manipulările necesare;
- schelă mobilă, unde este necesar (procurare, transport, ore utilizare);
- reparatii pereti prin tencuire, gletuire, unde este necesar;
- curățarea și amorsarea suprafețelor pe care se va aplica vopsea lavabilă;
- zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereți și tavane în spațiile destinate desfășurării activității, holuri, grupurile sanitare, bucatarii, etc
- executie instalație electrică (inclusiv corpuri de iluminat și aparataj electric);
- executie instalație termică;
- executie instalații sanitare;
- achizitia si montare ușilor din PVC;
- înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre din PVC (achizitie si montaj);
- demolare zidarie si creare gol fereastara;

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-si prevedea în ofertă propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea în totalitate a cerintelor descrise în anexa 1 la caietul de sarcini.

La sfarsitul fiecărei zile de muncă se va curata în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentatie (anexa 1) si după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare executiei lucrărilor, va asigura organizarea de santier (unde este cazul);
- la întocmirea ofertei de pret se va tine cont ca executia lucrărilor să fie de calitate si sa folosească materiale de buna calitate;
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

1.3 Etapele principale de desfășurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;
- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea

programului de lucru zilnic se va face curatenie;

- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

1.4 Condiții tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini;

- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;

- normele de protecție a muncii și PSI;

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări;


- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

1.5 Termen de execuție: 90 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

1.6 Garanția lucrărilor: 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

1.7 Mod de recepție: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește *Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor*.

Întocmit,



ANEXA 1
ANTEMASURATOARE

Obiectivul: 0841 45000000 CENTRU IN CADRUL DGASPC TELEORMAN

Obiectul: 0001 45000000 LOCUINTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 841001 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

001 RPCT33A1 MP. 19.800
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

002 CD03J# M.C. 0.800
Zidar car pl pres, 240x115x63mm, M 25 Z pr
malax, sant, ctii H<=35,0 m, in zid 37,5cm,
S gol <=50%

003 RPCJ36B1 [1] MP. 137.000
GLET ATLAS LA TAVANE .

004 CN04A1 MP. 882.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

004 6104347 L 352.800
@VOPSEA LAVAB CASATI HOBBY CASA
ANTIMUCEGAI PT INT/EXT

005 BC01D6 MP. 15.600
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI RIGIPS PE
PROFILE METALICE PLACATE PE AMBELE FETE

006 CK25A# MP. 24.400
Usi profiluri mase plastice, 1 canat,
supraf toc<= 7 mp, incl armaturi si
accesorii, montate in zid de orice fel la
ctii cu H<= 35 m

006 7420301 MP. 24.400
USI DIN PROFILE PVC

007 CK23B# MP. 23.300
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi, supraf toc intre 1,00

- 2,50 mp, la ctii cu H<= 35 m

007 7423004 MP. 23.300
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPAN

008 CD12A1 [1] MP. 2.500
MASCARE CONDUCTA DIN RIGIPS PE SUPORT
METALIC

009 TRB05B15 TONA 0.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

010 TRI1AA01C1 TONA 0.500
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

011 TRA01A35 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 35 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

Obiectivul: 0841 45000000 CENTRU IN CADRUL DGASPC TELEORMAN
 Obiectul: 0001 45000000 LOCUINTE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 841002 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 0120
 Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
001  IC17A1          M              72.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.INSURUB.DISTRIB.EXT.IN
CANALE D=1/2 TOLI
```

```
001 7012345          ML.              73.000
TEAVA PPR CU INSERTIE AL PPR-AL PN20 D=
20X2.8 MM
```

```
002  IC17B1          M              44.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.INSURUB.DISTRIB.EXT.IN
CANALE D=3/4 TOLI
```

```
002 7012346          ML.              45.000
TEAVA PPR CU INSERTIE AL PPR-AL PN20 D=
25X3.5MM
```

```
003  IC17C1          M              12.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.CENTR.INSURUB.DISTRIB.EXT.IN
CANALE D=1 TOLI
```

004 IC35C1 BUC. 120.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU
 BETON D= 1/2 TOLI

005 IC35D1 BUC. 73.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=3/4 TOLI

006 IC35E1 BUC. 20.000
 BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
 INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
 BETON D=1 TOLI

007 IC37B1 KG 10.000
 SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,
 COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTII
 DIV.INTRE 2,1KG-10 KG

007 3434587 KG 10.000
 OTEL IAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N
 LT= 20 X 8

008 IC40A1 BUC. 8.000
 CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
 PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
 ZIDURI D=1 TOLI

009 ID05A3 BUC. 2.000
 ROBINET CU CEP DREPT , CU MUFEE FARA
 PRESGARNITURA , PT. INST. INCALZIRE
 CENTRALA , CU D: 20 MM

009 4500876 BUC. 2.000
 ROBINET CEP GAZE NATURALE MUFEE, FC, PN
 1000MM H2O,S.800-3/4

010 ID16A1 BUC. 2.000
 ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFEE,CU
 D 3/8''MONTAT PE CONDUCTE DE AERISIRE

010 4500017 BUC. 2.000
 @DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
 COD 40232419

011	ID01A2	BUC.	20.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
011	4507207	BUC.	10.000
ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407			
011	4507209	BUC.	10.000
ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD 40120408			
012	IC34B1	BUC.	58.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 T			
012	7012347	BUC.	22.000
COT PPR DN20			
012	7012348	BUC.	20.000
RACORD PPR D20X1/2 FE			
012	7012349	BUC.	16.000
MUFA SIMPLA PPR 20MM			
013	IC34C1	BUC.	26.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 T			
013	7012350	BUC.	8.000
REDUCTIE PPR 25X20			
013	7012351	BUC.	4.000
COT PPR DN25			
013	7012352	BUC.	4.000
RACORD 25X 3/4 PPR			
013	3270938	BUC.	10.000
MUFA DIN PPR ALB AQUATHERM, PT IMBINARI			

TEVI D.25MM

014	IC34D1	BUC.	42.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			
INSURUB.PT.D=1 T			
014	7012353	BUC.	4.000
COT PPR DN32			
014	7012354	BUC.	2.000
REDUCTIE PPR 32-25			
014	7012355	BUC.	2.000
REDUCTIE PPR 32X20			
014	7012356	BUC.	2.000
MUFA PPR D=32			
014	7012357	BUC.	4.000
RACORD PPR D=32X1 FI			
015	IC34L1	BUC.	12.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3			
INSURUB.PT.D=1/2 T			
015	7012358	BUC.	12.000
TEU EGAL PPR 20			
016	IC34M1	BUC.	14.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3			
INSURUB.PT.D=3/4 T			
016	7012359	BUC.	8.000
TEU PPR D25			
016	7012360	BUC.	6.000

TEU PPR REDUS 25-20-25

017 IC34N1 BUC. 2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T

017 7012361 BUC. 2.000
TEU PPR REDUS 32-20-32

018 IB06A1# BUC. 10.00
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

018 5709078 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
L=1000

018 5709076 BUC. 1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
L=800

018 5709331 BUC. 2.000
RADIATOR DIN TEAVA DE OTEL PENTRU BAIE
CU H=1200MM SI LATIMEA DE 500MM

018 5708966 BUC. 3.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 21- H=600 SI
L=1200

018 5709082 BUC. 2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
L=1400

019 IB22A01 KG 10.000
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE
INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

020 IB23A01 KG 10.000
PROCURARE ELEMENTE DE SUSTINERE CORPURI
INCALZIRE

020 2000092 KG 10.000
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
8MM

021 IZH05A1 MP. 2.000
IZOL.COND.CU SALTELE VATA PE IMPLETIT.
SIRMA CONF.SANT.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.
SUB 35CM.INCL.

021 3270937 M 6.000
TUB IZOLATIE POLIETILENA EXPANDATA PT
INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D.
25X9MM

022 IE01D1 MP. 20.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.
CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURIL
ESTE:PESTE 500 MP.

023 IE02D1 MP. 20.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A
INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.
ESTE: PESTE 50CMP

024 IE05A1 MP. 20.000
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE
RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI
REMONTARE

025 IE07D1 MP. 20.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PESTE 500 M

026 ID15A1 BUC. 10.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

026 4500013 BUC. 10.000
@DEZAERATOR MANUAL RADIATOARE DN 1/4"
COD 40305418

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

Obiectivul: 0841 45000000 CENTRU IN CADRUL DGASPC TELEORMAN
 Obiectul: 0001 45000000 LOCUINTE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 841003 INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT SI
 PRIZA

Categoria de lucrari: 0120
 Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE   UM           PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

001 EA02B1 M 16.000
 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC
 MONTAT INGROPAT CU D=32MM

002 EA02A1 M 275.000
 TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC
 MONTAT INGROPAT CU D=16MM

003 EA17B1 BUC. 4.000
 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP
 PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU
 CIRCUITE ELECTRICE

004 EB02A1 M 365.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP

004 4826880 M 375.950
 CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

005 EB02A1 M 550.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP

005 4826892 M 566.500
 CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

006	ED01A1	BUC.	7.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *			
006	5500720	BUC.	7.070
INTRERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A			
007	ED03A1	BUC.	6.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA			
007	5520366	BUC.	6.060
COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0176 10 A ;250 V			
008	ED08A1	BUC.	24.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
008	5536169	BUC.	24.240
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160			
009	EE01A1	BUC.	13.000
CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE ILUMINAT, SIMPLU MONT.CLADIRI LOC.SI SOCIAL-CULTURALE			
010	EE05B1	BUC.	8.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.MON.TAVAN, PERETE, DIB.LEMN, FARA GLOB			
010	3270939	BUC.	8.000
APLICA ABSTRACT 390 2X60 W			
011	EE12H1	BUC.	6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE			
011	7012362	BUC.	2.000
CORP ILUMINAT FIPAD 1X18W			
011	7012363	BUC.	4.000

CORP ILUMINAT FIPAD 2X18W

012	EE14A1	BUC.	16.000
LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM. EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W.			
012	5101029	BUC.	16.800
LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 TIP S 230V 25W S6115			
013	EF05D1	BUC.	1.000
TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP BLOC ELECTRIC.			
013	7351008	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC			
014	EFC9A1	BUC.	56.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP			
015	RPCU10C1	BUC.	12.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 21-30CM SECTIUNE 301-700CMP			
016	EA18A1	BUC.	2.000
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM			
017	RPCXU06A	M	275.000
SANT IN PERETE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI PINA LA 30CMP.PENTRU DIVERSE MONTAJE			
018	EI05A1	M	275.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM			
019	W2J04A#	BUC.	1.000
Verificarea si incercarea tablourilor, firidelor de distributie, cutiilor de distributie			

020 EHO2A1 BUC. 1.000
INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE
COMANDA, SEMNALIZARE SI BLOCARI

021 EC02A1 M 50.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP

021 7012364 ML. 65.000
CABLU ENERGIE CYY 5X10 MMP

022 EG08A1 M 20.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN USOR M

023 W1MN06A# BUC. 1
Piesa de separatie pentru priza de
pamant

024 EG09B1 BUC. 1.000
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.
CORNIER ARIPI EG.30X30X4MM

025 EG10A1 BUC. 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

026 EE10H1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU BAT.SEMIUSC.DIBLURI LEMN

026 3270168 BUC. 2.000
CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA
CISA MARTE 1X8W 3.0 H NEPERMANENT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

Obiectivul: 0841 45000000 CENTRU IN CADRUL DGASPC TELEORMAN
Obiectul: 0001 45000000 LOCUINTE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 841004 INSTALATIE CURENTI SLABI

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	EA02A1	M	25.000			
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC						
MONTAT INGROPAT CU D=16MM						

002	EA02A2	M	45.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM			
003	EB07A1	M	36.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE			
003	7012365	ML.	37.000
CABLU UTP 4P CAT.5 8X0.5X28			
004	EC09A1	M	50.000
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE			
005	ED01D1	BUC.	4.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE			
005	7001501	BUC.	4.000
PRIZA TV			
006	ED08D1	BUC.	2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI TELEVIZIUNE			
006	3270109	BUC.	2.000
PRIZA INTERNET RJ45 ST WELL			
007	ED24I1	BUC.	2.000
ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE TIP ULMS			
007	7000008	BUC.	2.000
SPLITER 1 INTRARE -2 IESIRI			
008	RPCXU06A	M	70.000
SANT IN PERETE DE CARAMIDA SAU INLOCUITORI PINA LA 30CMP.PENTRU DIVERSE MONTAJE			

009 EA17B1 BUC. 5.000
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP
PATRAT SIMB RIPP MARIMEA 29 PENTRU
CIRCUITE ELECTRICE

010 EI05A1 M 70.000
ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

Obiectivul: 0841 45000000 CENTRU IN CADRUL DGASPC TELEORMAN
 Obiectul: 0001 45000000 LOCUINTE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 814005 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0120
 Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
```

```
001 SA04B1      M          52.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN LEGATURI D= 1/2T
```

```
001 7012366      ML.          52.000
TEAVA PPR-AL D=20X2.8
```

```
002 SA06A1      M          16.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN DISTRIB. D= 3/4T
```

```
002 7012367      ML.          16.000
TEAVA PPR-AL D=25X3.5
```

```
003 SA06B1      M          15.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN DISTRIB. D=1 T
```

```
003 7012368      ML.          15.000
TEAVA PPR-AL D=32
```

```
004 SB16A1      [ 1 ] M          2.000
MONTARE TUBURI PP CU D= 32-110
```

```
004 6704301      BUC.          8.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 32X250
COD 62500003
```

```
005 SB16C1      [ 2 ] M          16.000
MONTARE TUBURI DIN PP, D= 50 MM
```

005	6704334	BUC.	16.000
	@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000		
	COD 62500049		
006	SB16E1	[1] M	40.000
	MONTARE TUBURI DIN PP CU D=110 MM*		
006	6704364	BUC.	40.000
	@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000		
	COD 62500089		
007	SB17C1	[1] BUC.	5.000
	MONTARE PIESE DE LEGATURA DIN PP		
	(COTURI, RAMIFICATII, REDUCTII) DN 32-110 MM		
007	6712381	BUC.	5.000
	@COT POLIPROPILENA HTD LA 87GR 30MIN DN 50		
	COD 62504035		
008	SB17B1	BUC.	2.000
	COTURI PVC-U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE		
	PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE, AVIND D= 40 MM		
008	6712372	BUC.	2.000
	@COT POLIPROPILENA HTB LA 87GR 30MIN DN 40		
	COD 62504023		
009	SB17E1	[1] BUC.	7.000
	MONTARE PIESE DE LEGATURA DIN PP, AVIND D=110 MM		
009	6712408	BUC.	7.000
	@COT POLIPROPILENA HTD LA 87GR 30MIN DN 110		
	COD 62504059		
010	SB19C1	BUC.	7.000
	RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ. CU		
	IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 M		
010	6712848	BUC.	5.000

@R.S.REDUSA POLIPROP HTEA 45GR DN110/50
COD 62510031

010 6719497 BUC. 2.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 50
MM

011 SB19C1 BUC. 5.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

011 6712862 BUC. 5.000
@R.S.EGALA POLIPROP HTEA 45GR DN 110 COD
62508025

012 SB21C1 BUC. 4.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

012 6715505 BUC. 4.000
@PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD
62516007

013 SB22E1 BUC. 1.000
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE,
CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D=110- 50
MM

013 6713975 BUC. 1.000
@RED EXCENTRICA POLIPR HTR DN 110/50 COD
62514009

014 SB22A1 BUC. 2.000
REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U, PT.CANALIZARE,
CU IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D= 40- 32
MM

014 6713932 BUC. 2.000
@REDUCTIE POLIPROPILENA DN 40/32 COD
62513000

015 SB18E1 BUC. 2.000
MUFA DUBLA PVC-U, PT.CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE, AVIND D=110 MM

015 6701324 BUC. 2.000
@COT ALB WC HTSB DN 110 LA 90 GR COD
62534001

016 SB49A1 BUC. 1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA, MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D= 50MM

017 SC37B1 BUC. 1.000
SPALATOR SIMPLU PT VASE DIN TABLA DE
OTEL EMAILATA MONTAT PE CONSOLE FIXATE
CU DIBLURI METALICE

017 4200358 BUC. 1.000
@SPALATOR SIMPLU INOX 900X500 COD
80CH0002

018 SB45A1 BUC. 2.000
SIFON DIN PVC PENTRU PLINTA CU RECEPTOR

018 6719757 BUC. 2.000
@SIFON PP INTRARI ORIENTABILE DN1X50/
3X40 COD 62700032

019 SB51B1 KG 8.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE, AVIND 2,1-10 KG

020 SB52A1 KG 8.000
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

020 3434783 KG 8.000
OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N
LT= 30 X 5

021 SC03A1 BUC. 2.000
CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA
EMAILATA PATRATA CU 1...2 LATURI LIBERE

022 SC07E1 BUC. 2.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

022 2437984 BUC. 2.020
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-550MM
ALB C. 2 S1540

022 2453823 BUC. 2.020
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

023 SC31A1 BUC. 3.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

023 4203325 BUC. 3.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2
FARA RACORD S9610

024 SC19A1 BUC. 2.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

024 4202797 BUC. 2.000
SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1
1/4" S 9611

025 SC20A1 BUC. 1.000
SIFON PT.SPALATOR DUBLU(PANT.)DE 1 1/2",
SIMBOL 797

026 SC24A1 BUC. 2.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI
TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM

027 SC25A1 BUC. 2.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

027 2451722 BUC. 2.020
ETAJERA PORTELAN TIP E2.55 ALB C.1 NI
567

028 SC26A1 BUC. 2.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

029 SC29A1 BUC. 2.000
CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
TIP

029 2453332 BUC. 2.000
@CUIER CU DOUA CARLIGE "CLASIC" ALB COD
79SE8623

030 SC30A1 BUC. 2.000
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE,
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

031 SC38A1 BUC. 2.000
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN
SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI
REZERVOR DE 9 LITRI

031 2446131 BUC. 2.020
VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALB C. 1 S 2066

031 3270940 BUC. 2.000
CAPAC DUROPLAST PT. VAS WC TEMPO

031 6715540 BUC. 2.000
@RACORD PVC-U PT VAS WC DN 110 COD WC-
BEK110

032 SD03B1 BUC. 2.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID DE BETO

032 4201391 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"
DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732

033 SD06A1 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

033 4201353 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"
EMAILATA STATIVA S8732

034 SD08A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU
SPALATOR, DIN FONTA SAU ALAMA, AVIND D=1/2
TOLI

034 4201444 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR FONTA
EMAILATA 1/2""S8732

035 SD13A1 BUC. 16.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

035 7012369 BUC. 16.000
ROBINET SFERA FIXI+FLUTURE D=1/2

036 SD13B1 BUC. 2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'', SIMBOL 83-3/4''

036 7012372 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE COLTAR CU SFERA 12-3/8

037 SF01A1 M 79.000
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA, LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

038 SF08D1 BUC. 2.000
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU
PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI

200X200MM

039 SA21A1 M 0.600
TEAVA PLUMB PRESIUNE MONTATA LA CONSTR.
INDUSTR.LOCUINTE+SOC.CULT.IN NISA SAU IN
PERETI CU D=18X4

039 7012374 BUC. 2.000
RACORD FLEXIBIL 3/8 L=30

040 SA21B1 M 2.000
TEAVA PLUMB PRESIUNE MONTATA LA CONSTR.
INDUSTR.LOCUINTE+SOC.CULT.IN NISA SAU IN
PERETI CU D=21X4

040 7012375 BUC. 4.000
RACORD FLEXIBIL 3/8 L=50

041 IZH01A1 M 79.000
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU
D PINA LA 1 TOL, INCLUSIV

041 7012370 ML. 52.000
IZOLATIE ARMAFLEX 9X25

041 7524512 ML. 12.000
IZOLATIE ARMAFLEX 9X35

041 7012371 ML. 15.000
IZOLATIE ARMAFLEX 9X42

042 SA17C# M 8.000
TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=40 MM

042 6701100 M 8.160
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0
COD 64000063

042	AUT2999	ORA	1.000
APARAT DE SUDURA TIP "OMICRON" AZG 220			
043	SB21A1	BUC.	3.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM			
043	6715500	BUC.	3.000
@PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 50 COD 62516003			
044	IC34P1	[1] BUC.	101.000
FITINGURI DIN PPR PT.IMBIN.INSURUB.TEVI. OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1 /2 T			
044	6712460	BUC.	28.000
@COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601			
044	7012348	BUC.	30.000
RACORD PPR D20X1/2 FE			
044	6713425	BUC.	15.000
@MUFA POLIPROPILENA DN 20 COD 64100101			
044	6714824	BUC.	28.000
@TEU POLIPROPILENA DN 20 COD 64100501			
044	AUT2999	ORA	8.000
APARAT DE SUDURA TIP "OMICRON" AZG 220			
045	IC34P1	[1] BUC.	28.000
FITINGURI DIN PPR PT.IMBIN.INSURUB.TEVI. OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1 /2 T			
045	6719515	BUC.	6.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25 X 20 MM			

045 6712474 BUC. 8.000
@COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602

045 6713426 BUC. 4.000
@MUFA POLIPROPILENA DN 25 COD 64100102

045 3270941 BUC. 4.000
RACORD CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI
TEVI D.25MMX1/2"

045 6719901 BUC. 6.000
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 25 -
20 - 25 MM

045 AUT2999 ORA 3.000
APARAT DE SUDURA TIP "OMICRON" AZG 220

046 IC34P1 [1] BUC. 20.000
FITINGURI DIN PPR PT.IMBIN.INSURUB.TEVI.
OTEL PIESELE FIIND CU 3 INSURUB.PT.D=1 1
/2 T

046 6719518 BUC. 2.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

046 6712498 BUC. 6.000
@COT POLIPROPILENA DN 32 COD 64100603

046 6713436 BUC. 6.000
@MUFA POLIPROPILENA DN 32 COD 64100103

046 6719902 BUC. 1.000
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 32 -
20 - 32 MM

046 6714848 BUC. 3.000
@TEU POLIPROPILENA DN 32 COD 64100503

046 7012373 BUC. 2.000
RACORD PP 32X3/4

046 AUT2999 ORA 3.000
APARAT DE SUDURA TIP "OMICRON" AZG 220

047 SA43C1 BUC. 104.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOL

048 SA43D1 BUC. 24.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D= 3/4 TOL

049 SA43E1 BUC. 30.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 TOL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA