


Nr. 26990 /19 Octombrie 2020

**APROBAT**  
**p. Director general**  
**Putineanu Marius Mugurel**

**AVIZAT**  
p. Director general Adj. Ec.  
Dinu Lenuat Carmen



**CAIET DE SARCINI**

**Pentru achizitionarea de pavele si executarea lucrarilor de amenajare alei curte cu pavele prefabricate din beton la Centrul de tip familial Maria-Ioana din structura DGASPC Teleorman**

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

**1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE DE PRODUSE SI LUCRARI**

Prezentul Caiet de Sarcini este destinat achizitiei de pavele si lucrarilor de amenajare alei curte cu pavele prefabricate din beton, delimitate de borduri.

Avand in vedere starea necorespunzatoare a aleilor din incinta Centrului Maria-Ioana, se impune executarea lucrarilor de reamenajare a acestora in vederea aducerii la o stare normala care sa asigure siguranta si confortul beneficiarilor.

Traseul care necesita reparatii cumuleaza o suprafata aproximativa de 230 mp.

Amenajarea de alei cu pavele din beton va spori nivelul de siguranta pentru circulatia pietonala.

Se considera ca, prin implementarea proiectului, calitatea mediului inconjurator se va imbunatati prin reducerea efectelor directe asupra terenului din cauza circulatiei pietonale neorganizate.

**Valoarea totala estimata pentru pavele si montarea acestora este de 24201.68 lei fara TVA**

**2. MATERIALE FOLOSITE**

Imbracamintile din pavaje executate din dale prefabricate din beton se executa conform standardului SR 6978-95-PAVAJE DIN PIATRA NATURALA, PAVELE NORMALE si a prevederilor din agrementul tehnic prezentat beneficiarului si constructorului de catre furnizorul pavelelor.

Pentru realizarea lucrarilor de materiale utilizate, vor trebui sa aiba certificate de conformitate emise de organisme de certificare si acreditare conform dispozitiei H.G. nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si a Ordinului nr. 896/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004.

- Pentru amenajarea aleilor se vor folosi pavele din beton de forma dreptunghiulara cu urmatoarele dimensiuni: 200x100x40 mm (pavaj rezidential Symetrica, dreptunghiular, în două culori).

Agregatele folosite pentru stratul de fundare trebuie sa indeplineasca conditiile din standardele in vigoare, precum si certificate de conformitate.

Firmele care nu sunt producatoare de pavele vor fi nevoite sa prezinte certificatul de conformitate al firmei producatoare.



### **3. DURATA DE EXECUTIE**

Durata de executie a lucrarilor este de 40 de zile de la data semnarii contractului.

Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrarilor care sta la baza incheierii contractului.

### **4. DETALII DE EXECUTIE**

Lucrarile constau in pregatirea stratului suport de nisip cu grosime de minim 5 cm, pregatirea stratului de fundatie cu piatra sparta granulata, unde este cazul.

Aleile ce vor fi amenajate vor fi delimitate cu borduri din beton vibropresat conform standardului si modelului ales. Pavelele trebuie insotite de certificate de calitate si de conformitate emise de producator care trebuie sa garanteze faptul ca modul de fabricare si calitatea acestora este conform standardelor si normativelor in vigoare. Nu se vor folosi pavele ciobite sau care nu respecta dimensiunile prevazute in fisa tehnica a produsului. Montarea se va face element langa element fixandu-se prin batere cu ciocanul de cauciuc. Nu se accepta ca diferenta intre pavele invecinate sau intre acestea si borduri sa fie mai mare de  $\pm 2$  mm.

Pantele necesare pentru scurgerea apelor pluviale vor trebui sa fie prevazute si executate in momentul pregatirii infrastructurii.

La compactarea suprafetelor se recomanda folosirea placilor vibratoare acoperite cu cauciuc de protectie pentru uniformitate mai mare si pentru a evita producerea degradarii pavelor. Odata compactat pavajul, peste stratul de pavele se intinde un strat subtire de nisip. Aceasta operatiune este menita sa garanteze o perfecta inchidere a rostului permitand pavajului o mai buna functionare mecanica.

Produsele folosite (piatra sparta granulata, nisip) vor fi insotite de certificate de atestare a conformitatii produselor pentru constructii de drumuri, emise de un organism recunoscut in domeniu cu atributii in atestarea conformitatii produselor pentru constructii.

### **5. CAPACITATEA TEHNICA SI /SAU PROFESIONALA**

a. Declaratiile privind lista principalelor lucrari similare;

b. Informatii privind experienta similara: se va demonstra executarea a cel putin un contract/parti din contract sau o comanda al carui obiect a fost executia unor lucrari similare.

Orice fisa privind experienta similara va fi insotita de certificat de buna executie pentru lucrari.

c. Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari

Pentru utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice care nu le are in dotare, ofertantul va prezenta contracte/conventii de inchiriere sau angajament dat de un operator economic/persoana fizica de punere la dispozitia ofertantului a utilajelor in cauza, in situatia in care acesta va fi declarat castigator.

### **6. OFERTAREA LUCRARILOR**

Ofertarea lucrarilor se face in baza unui deviz estimativ pentru cantitatile de lucrari ce urmeaza a fi executate, a materialelor, pieselor si accesoriilor ce urmeaza a fi folosite.

**In vederea fundamentarii ofertei ofertantul are obligatia sa viziteze locatia, pentru documentare si o estimare cat mai corecta si precisa a necesarului de materiale. Vizitarea amplasamentului va fi efectuata in urma unei solicitari la telefon 0247324824, Centru Maria-Ioana.**

### **7. DECONTAREA LUCRARILOR**

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- Deviz intocmit la sfarsitul lucrarilor;
- Proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii celor doua parti.

### **8. VERIFICAREA LUCRARILOR**

Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata desfasurarii acestora, astfel:

- Verificarea va avea ca scop respectarea grosimii fundatiilor, aspectului general al pavajului, culorii, pantelor prevazute pentru scurgerea apelor pluviale, verificarea indeplinirii conditiilor de executie si calitatea impuse de Caietul de Sarcini, precum si constatările consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar.

## **9. GARANTIA LUCRARILOR**

Perioada de garantie va fi de 24 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

## **10. RECEPTIA LUCRARILOR**

### **Receptia la terminarea lucrarilor**

Comisia de receptie a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de catre constructor asupra terminarii lucrarilor, verifica, cantitativ si calitativ, lucrarile executate conform contractului de executie de lucrari si Caietului de Sarcini. In urma acestei receptii se incheie Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia cantitativa si calitativa se va face la adresa:

**Centru Maria-Ioana, Loc Alexandria, Str. 1907, nr. 129, jud. Teleorman**

### **Receptia finala**

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie specificata in Contract si se va efectua in conditiile prevederilor legale.

Plata lucrarilor se va efectua in termen de 30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.

## **11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut.**

**Criteriile mentionate in prezentul Caiet de Sarcini sunt obligatorii si eliminatorii.**

Compartiment Achizitii Publice  
si Contractare Servicii Sociale  
Civiat Georgeta

