

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. TELEORMAN

Formularul F3

Obiectivul: 1324 45420000 D.G.A.S.P.C. TELEORMAN
Obiectul: 0002 45400000 APARTAMENT 9, ALEEA CFR ROSIORI DE VEDE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 123088 FINISAJE INTERIOARE+INSTALATII

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA
crt. sau
Subcapitol(norma comasata)
Denumire

0	Sectiunea tehnica		
	1	2	3
001	RPCT10ALX	MP.	364.000
	CURATIREA PERETILOR SI TAVANELOR		
002	RPCG02A1	MP.	0.800
	ZID DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERI DE GLETURI DN CARAM.PLINA PRES.DE 240X115X63 MM CU M50		
003	RPCJ09A1	MP.	1.000
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. GRIND SI STR. VIZIB		
004	RPCP19A2	BUC.	3.000
	MONTAT GRILE DE AERISIRE,USI DE VIZITARE		
005	CF1011	MP.	198.000
	GLET DE INCARCARE PE BAZA DE IPSOS		
006	CF10F1	MP.	364.000
	FINISAREA SUPR. CU GLETURI DE FINISAJ		
007	RPCJ72B1	MP.	364.000
	AMORSAREA SUPRAF. CU AMORSA DE PERETE		
008	RPCR25A1	MP.	364.000
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT		
008	6104353	KG	109.200
	VOPSEA VINAROM ALBA V.106-210 STAS 7359- 80		
009	RPCT19I1	MP.	61.000
	DEMONTAT PARCHET LAMINAT		
010	CG100	ML.	71.000
	MONTAT PLINTA PVC CU CONECTORI		
011	CG02AK	MP.	71.000
	MONTAT PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT		
012	ZNL145	ML.	8.000
	MONTAT PROFILE ALUM. DE TRECERE INTRE PARDOSELI		
013	CK25N1	BUC.	6.000
	MONTAT SISTEM OSCILORATANT LA TAMPL. DIN PVC		

014 RPO062D1 BUC. 4.000
MONTAT MANERE FERESTRE

015 IZAI9AB MP. 7.900
IZOLAREA HIDROFUGA A SAILOR SI
BUCATARIIOR

016 RPCT79A1 [2] MP. 74.800
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

017 RPOJ11A1 MP. 42.000
REP.TENC.SUBT.LA PERETI BET.ARM.1CM
GROS.CU MORT.VAR CIM 100T PT.SPRIT MORT.
VAR CIM 10T PT.GR.S.

018 CIO6A1(1) MP. 53.900
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL I
FIXATE CU MORTAR ADEZIV PT FAIANTA

019 COI1A1(1) MP. 42.100
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPT.DE ACEEASI CULOARE
FIX.CU MORTAR ADEZIV

019 24260C2 MP. 44.200
PLACI GRESIE NETEDE GRI F C1 100X 50X 8
VRAC

020 RPE0D1C1 BUC. 14.000
INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR
CONSTRUCTIE INTENC INGROBAT

020 5500677 BUC. 14.140
INTRERUPATOR CUMPARA CAPSUL ANTIORON
SIME 070 250V 10A

021 RPEF11A02 BUC. 6.000
MONTA CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE TIP CGA 220 2X20W DIBLURI LEMN
FARA REFLECTOR

021 5102578 BUC. 6.018
CORP IL.FL.1965 -01 220 220V 2X 20W CS

022 RPEF13C1 [1] BUC. 14.000
MONTAT TUBURI FLUORESCENTE 18W

022 5102334 BUC. 14.980
LAMPA FL.TUB.D=38MM,20W/220V, L=600MM,
MICH-NI 908-6C

023 RPEF02EX BUC. 7.000
MONTAT PLAFONIERE .INCLUSIV ECHIPAREA
ACESTORA

024 RPEF13A3X BUC. 12.000
MONTAT BECURI ECONOMICE

025 RPE012A1 [1] ML. 27.000
MONTAT CANAL CABLU 25X40

026 RPE001D1 M 132.000
MONTAT CABLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM
MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU
PRIZA

026 4801907 M 137.280
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778

027 RPED12A1 ML. 128.000
MONTAT CANAL CABLU

028 RPED01D1 M 75.000
MONTAT CABLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM
MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU
PRIZA

028 4800604 M 78.000
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 3X 1,5 U NID
2405

029 RPED01D1 M 84.000
MONTAT CABLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM
MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU
PRIZA

029 4800472 M 87.360
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 2X 1,5 U NID
2405

030 RPEF11A01 BUC. 2.000
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN
FARA REFLECTOR

030 5102542 BUC. 2.006
CORP IL.PL.IP65 -01 120 220V 1X 20W CS

031 RPEA14B1 [1] BUC. 35.000
MONTAT DOZE RAMIFICATIE

032 RPEE03E1 BUC. 18.000
INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR NORMALA
BACHELITA DIBLURI DE LEMN

033 ED12A1(AS) ML. 73.000
MONTAT CANAL CABLU

034 RPCU08B1 BUC. 17.000
STRAFUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU
MORTAR CEMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE
50-400CM

035 RPEG19C1 BUC. 1.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB DESCHIS BLOC
ELECTRIC

036 RPEG05E1 BUC. 1.000
MONTAT CUTIE TABLOU ELECTRIC

037 EF05D4 BUC. 6.000
MONTAT INTR. AUTOMAT BIPOLAR 25A

038 RPEG09A1 BUC. 12.000
RACORDAREA CONDUCTELOR DE CU.LA BORNE
TABLOURI MOTOARE APARATE SECTIUNEA COND.
< 10 MME *

039 RPEG10E1 BUC. 22.000
LEGATURI IN DOZE,VERIFICAT

040 RP1B01A1	MP.	4.500
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*		
041 IB01A01(1)	BUC.	8.000
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC		
042 3504574	BUC.	2.000
RADIATOARE DIN OTEL 600/400		
043 3504580	BUC.	1.000
RADIATOARE DIN OTEL 600/1000		
044 5709076	BUC.	4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600, L=800		
045 5708966	BUC.	1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22 H=600, L=1200		
046 RP1D03AX	BUC.	16.000
MONTAT ROBINETI TUR-RETUR CALORIFER		
047 RP1F01A1	MP.	4.500
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *		
048 RP1S02A1	MP.	14.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS LA PRES A INSTAL DE INCALZIRE CENTR DIN COND. OL. CORP. INCAL. ARMAT. < 10CM		
049 RP1E03A1	MP.	14.000
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR. FUNCTION A INST. DE INCAL. CENT. DIN COND. OL. CORP. INC. ARM. < 100MP		
050 ID16A1	BUC.	2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU D 3/8" MONTAT PE CONDUCTE DE AERISIRE		
050 4500017	BUC.	2.000
REDEAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" COD 40232419		
051 IC8CA3	BUC.	2.000
MONTAT CONECTORI PPR 20		
052 IC80A1	BUC.	4.000
MONTAT FITINGURI PPR-R 20		
053 IC81A1	ML.	2.000
MONTAT TEAVA PPR-R 20 IN LEG. COPR INCLZ.		
054 RPSC02A1	BUC.	1.000
DEMONTIARE CAZI BAIE FONTA DESFAC ARMATURI*		
055 RPSC23B1	BUC.	2.000
DEMONT. LAV. FAIANTA DOUA ROB. SAU BAT. STATIVA		

056 RPSC29A1 BUC. 2.000
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.LA
INALTIME

057 RPSC03A1 [1] BUC. 1.000
REMONTAT CADA BAIE PE POZITIE,DUPA MONT.
FAIANTEI

058 RPSC04A1 BUC. 1.000
INLOCUIT LA CADA BAIE A VENT.SCURG.SI
PREAPLIN

059 RPSC11E1 BUC. 1.000
INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA
ENAILATA A BATERIE AMESTECATOARE PERETE

059 4201406 BUC. 1.000
BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.
STEA-MANETA 98732

060 RPBD12A1 BUC. 1.000
INLOC.UMEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1
/2 TOL

060 4201523 BUC. 1.000
BATERIE AMEST.ALAMA TUB FLEXIBPARA DUS A
1/2 NI 4309

061 SC07E1(1) BUC. 2.000
INSTALATIE COMPLETA PT. LAVOAR

062 SC13A1(1) BUC. 2.000
INSTALATIE COMPLETA PT. CLOSET

063 RPSC48A1 [1] BUC. 1.000
MONTAT SPALATOR PENTRU VASE CU
PICURATOR,

063 4203105 BUC. 1.000
SIFON PLUMP PT.SPALATOR P 40

064 RPSC57A1 [1] BUC. 2.000
MONTAT COLINDA SANITARA CU MARGINILE
SLEFUTE 400X500

065 RPSC59A1 BUC. 2.000
INLOC.COMPL.A UMEI ETAJERE FAIAN SAU
PORT.SANIT PERETI ZIDARIE SAU BETON

065 2451485 BUC. 2.000
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI
716

066 RPBD26B1 [1] BUC. 6.000
MONTAT ROBINET DE TRECERE CU BILA D=1/
2TOLI

066 4201614 BUC. 6.000
ROBINET TREC.VENT.MUFE,ALAMA, R BACH.
PN10-BOC,S.AB3-1/2

067 RPBD05B1 [1] BUC. 8.000
MONTAT ROBINET REGLAJ COLIAR SAU DREPT D
=1/2 TOLI

068 DIFMAT1 BUC. 3.000
MONTAT SI PROCURAT APOMETRU

069 SB17C1(1) BUC. 16.000
MONTARE PIESE DE LEGATURA DIN PP(COTURI,
RAMIF.REDUCTII)DN 32-110

070 RPCU13A2 [1] ML. 3.000
EEXECUTAT SANT 10X6 IN PLACA DE BETON
PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR

071 RPCU17A4 M 3.000
ASTUPAREA SANTURILOR IN ZIDARIE CU
MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP SANTUL
AVIND SECT.DE 20-30 CMP

072 SB16B1* ML. 4.500
TEAVA PT. CANALIZARE D= 40 MM

072 3504622 ML. 4.500
TUB POLIPROPILENA CU O MUFA D=40 MM L= 1000

073 SA01B11 BUC. 48.000
MONTAT FITINGURI PP-R 20

074 SA02B10* BUC. 21.000
MONTAT CONECTORI PPR DN 20

075 SA01B2 ML. 25.000
MONTAT TEAVA PP-R D=20

076 RPSC66A1 BUC. 2.000
MONTA.SUP.KIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.
TABL.DECAPOTDA

076 2453768 BUC. 2.000
PORT-KIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1

077 RPSC62A1 BUC. 2.000
MONTA.PORTPROS.FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS
TIP A FIXAT PE CONS LAVOAR

077 4201200 BUC. 2.000
PORTPROSOP ALAMA NICHELATA CU 1 BRAT
SIMP.1013/1 TIP C

078 RPBB52A1 [2] BUC. 2.000
MONTAT SIFON DE PARDOSEALA CU D=40MM

079 RPSC68A1 BUC. 2.000
MONTA.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE
PERETI ZIDARIE SAU BETON

079 2453394 BUC. 2.000
SPORTSAPUN SIMPLU "CLASIC" ALB COD
79SB8611

080 RPCT33A1 MP. 5.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

081 RPCT33A1 (AS) MP. 3.600
DEMONTAREA TAMPLARIEI DIN PVC, ALUMINIU

082 CK11GX MP. 5.100
MONTAT FERESTRE DIN P.V.C.

083 CK14IX MP. 3.500
MONTAT USI DIN P.V.C.

084 RPCJ13A1 [6] M 124.000
REP.FINISAJE INTERIOARE IN JURUL TOCULUI
LA USI SI FERESTRE

084 6104353 KG 7.440
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

085 RPO051EX MP. 4.000
PLACAREA PERETILOR CU RIGIPS PE SCHELET
METALIC

086 RPCK02B1 MP. 3.400
REPARARE STRAT SUPTOR PT. PARDOS.DIN
MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS.CU
FATA DRISCUITA FIN

087 TRA01A30 TONA 6.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST = 30 KM.

088 TRB05A22 TONA 6.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

089 TRB05A22 [1] TONA 2.900
TRANSPORTUL MOLOZULUI REZULTAT DIN
DEMOLARI, PRIN PURTARE DIRECTA, PE DIST. DE
20M

090 TRA01A14P TONA 2.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=14 KM

091 TR11AC13B2 [1] TONA 2.900
DESCARCARE MATR., MOLOZ PRIN DEPLASARE SI
PURTARE DIRECTA

092 TR11AA01C2 [1] TONA 2.900
INCARCAREA MOLOZULUI, PRIN ARUNCARE RAMPA
SAU AUTO CATG.2

093 TR11AC13B2 TONA 6.200
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

TOTAL GENERAL DEVIS:
TVA 68852.49 * 19.0% =
TOTAL CU TVA

68 852.49
13 081.97
81 934.47

Persoana juridica achizitoare
D.G.A.S.P.C. TELEORMAN

Formularul F3

obiectivul: 1324 45420000 D.G.A.S.P.C. TELEORMAN
obiectul: 0002 45400000 APARTAMENT 6.ETAJ 1.ALEEA CFR ROSTORI EE VEDE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 123089 FINISAJE INTERIOARE+INSTALATII

Categoria de lucrari: C12C
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA
art. sau
Subcapitol(norma normata)
Denumire

Sectiunea tehnica			
0	1	2	3
001	RPC10ALX	MP.	364.000
CURATIREA PERETILOR SI TAVANILOR			
002	RPG02AL	MP.	0.800
SID.DE CARAM.ASEZ.PE MUCHIE PT.UMPLERE DE SOLURI DN CARAM.PLINA PERS.DE 240X115X63 MM CU M50			
003	RPCJ03AI	MP.	1.000
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 2ST PT SERIT MORT.VAR CIM.LOC PT- GROND SI STR. VIZIE			
004	RPCP19A2	BUC.	3.000
MONTAT GRILE DE AERISIRE,USI DE VIZITARE			
005	CF1011	MP.	198.000
GLET DE INCARCARE PE BAZA DE IPSOS			
006	CF10F1	MP.	364.000
FINISAREA SUPR. CU GLETURI DE FINISAJ			
007	RPCJ72B1	MP.	364.000
AMORSAREA SUFRAAF. CU AMORSA DE PERETE			
008	RPC25A1	ME.	364.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
009	6104353	KG	109.200
VOPSEA VINAROM ALBA V.100-210 STAS 7359- 80			
009	RPC191I	MP.	61.000
DEMONTAT PARCHET LAMINAT			
010	CG100	ML.	71.000
MONTAT PELINTA PVC CU CONECTORI			
011	CG02AX	MP.	71.000
MONTAT PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT			
012	2NL145	ML.	8.000
MONTAT PROFILIE ALUM. DE TRICERE INTRE PARDOSELI			
013	CR25H1	BUC.	6.000
MONTAT SISTEM USCULOBATANT LA TAMPL. DIN PVC			

014 RPO062D1	BUC.	5.000
MONTAT MANERE FERESTRE		
015 IIA19AB	MP	7.900
IZOLAREA HIDROFUGA A BALILOR SI BUCATARILOR		
016 RPCT29A1	(2) MP.	74.800
DEFACEREA FLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *		
017 RPOJ11A1	MP	42.000
REP TENC. SUBT.LA PERTEI RET.ARM 1CM GROS. CU MORT VAR CIM 100T PT. SPRIIT MORT. VAR CIM 10T PT. GR. S.		
018 CIO5A1(1)	MP	55.900
FLACAJ FAIANTA CU FLACI ALBE CAL. I FIXATE CU MORTAR ADEZIV PT FAIANTA		
019 CGJ1A1(1)	MP.	42.100
PARDOSILI DIN FLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPT DE ACEEASI CULOARE FIX CU MORTAR ADEZIV		
019 2426002	MP.	44.200
FLACI GRESIE NETEDE GRI F C1 100X 50X 8 VRAC		
020 RPER01C1	BUC.	14.000
INLOC INTERRUPATOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCTIE INTENC INGRASAT		
020 5500877	BUC.	14.140
INTERRUPATOR CUMPARA CAVSUL ANTIGRAN SIME 070 250V 10A		
021 RPEF11A02	BUC.	6.000
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLOURESCENTE TUBULARE YIP CGA 220 2X30W DISLURI LEMM FAPA REFLECTOR		
021 5102578	BUC.	6.018
CORP IL. FL. IP65 -01 220 220V 2X 18W CS		
022 RPEF13C1	(1) BUC.	14.000
MONTAT TUBURI FLOURESCENTE 18W		
022 5102334	BUC.	14.980
LAMPA FL. TUB D=38MM, 30W/220V, L=600MM, MICH-NE 908-60		
023 RPEFO2E1	BUC.	7.000
MONTAT PLAFONIERE ,INCLUSIV ECRIBAREA ACESTORA		
024 RPEF13A3X	BUC.	12.000
MONTAT SECURI ECONOMICE		
025 RPE012A1	(1) ME.	27.000
MONTAT CANAL CARLU 25X40		
026 RPE001D1	M	132.000
MONTAT CARLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU PRIZA		

026 4801907	M	137.280
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.		
9778		
027 RPED12A1	ML	128.000
MONTAT CANAL CABLU		
028 RPED01D1	M	75.000
MONTAT CABLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM		
MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU		
PRIZA		
028 4800604	M	78.000
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 3X 1,5 U MID		
2405		
029 RPED01D1	M	84.000
MONTAT CABLU CU SECTIUNE MAI MICA DE 4MM		
MONTAT APARENT PENTRU LOC DE LAMPA SAU		
PRIZA		
029 4800472	M	87.360
CABLU ENERGIE CYP 0,6/ 1KV 2X 1,5 U MID		
2405		
030 RPE11A01	BUC.	2.000
INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE		
TUBULARE TIP CGA 120 LX20W DISLURI LEMN		
FARA REFLECTOR		
030 5102542	BUC.	2.000
CORP IL FL IP68 -01 120 220V 1X 18W C9		
031 RPEA1481	[1] BUC.	35.000
MONTAT DOZE RAMIFICATIE		
032 RPE03E1	BUC.	18.000
INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR NORMALA		
RACHELITA DISLURI DE LEMN		
033 ED12A1 (AS)	ML	73.000
MONTAT CANAL CABLU		
034 RPE00B1	BUC.	17.000
STRAPINGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU		
MORTAR CIMENT PT TRECERE COND. SECTIUNE		
50-400CND		
035 RPE019C1	BUC	1.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIE DESCHIS BLOC		
ELECTRIC		
036 RPE005E1	BUC	1.000
MONTAT CUTIE TABLOU ELECTRIC		
037 RPE05D4	BUC.	6.000
MONTAT INTR. AUTOMAT BIPOLAR 25A		
038 RPE009A1	BUC.	12.000
RACORDAREA CONDUCTELOR DE CU LA BORNE		
TABLOURI MOTOARE APARATE SECTIUNEA COND.		
< 10 MM *		
039 RPE01D1	BUC.	22.000
LEGATURI IN DOZE, VERIFICAT		

040 RP1901A1	MP	4.500
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE*		
041 1B01A01(1)	BUC.	8.000
MONTARE RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC		
042 3504574	BUC.	2.000
RADIATOARE DIN OTEL 600/400		
043 3504880	BUC.	1.000
RADIATOARE DIN OTEL 600/1000		
044 5709076	BUC.	4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANGOU 22 H=600, L=800		
045 5708966	BUC.	1.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANGOU 22 H=600, L=1200		
046 RP1003AK	BUC.	16.000
MONTAT ROBINETI TUR-RETUR CALORIFER		
047 RP1F01A1	MP.	4.500
GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA *		
048 RP1E02A1	MP.	14.000
EFECTUARE PROBE DE ETANS LA PRES.A INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.OL. CORP.INCAL.ARMAT.< 100M		
049 RP1E03A1	MP.	14.000
EFECTUARE PROBE DE DILATARE-CONTR. FUNCTION A INST.DE INCAL.CENT.DIN COND. OL.CORP.INC.ASM.< 100MP		
050 1016A1	BUC.	2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUPE, CU D 3/8" MONTAT PE CONDUCTE DE AERISIRE		
050 4500017	BUC.	2.000
REGULATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" COD 40232419		
051 10B0A1	BUC.	2.000
MONTAT CONECTORI PPR 20		
052 10B0A1	BUC.	4.000
MONTAT FITINGURI PPR 20		
053 10B1A1	MG.	2.000
MONTAT TRAVA PPR-R 20 IN LEG.CORP INCLZ		
054 RPBC02A1	BUC.	1.000
DEMONTARE CAZI BAIE FONTA DESFAC ARMATURI*		
055 RPSC02B1	BUC.	2.000
DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROM.SAU BAT-STATIVA		

056 RPSC29A1	BUC.	2.000
DEMONT.CLOS.CU VAS FONTA CU REZERV.LA INALTIME		
057 RPSC03A1	[1] BUC.	1.000
REMONTAT CADA BAIIE PE POZITIE.DUPA MONT. FRANTEL		
058 RPSC04A1	BUC.	1.000
INLOCUIT LA CADA BAIIE A VENT.SCURS.SI PREAPLIN		
059 RPSC11E1	BUC.	1.000
INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA SMALATA A BATERIE AMESTECATOARE PERETE		
059 4201406	BUC.	1.000
BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB. STEA+MONETA 88732		
060 RPSC12A1	BUC.	1.000
INLOC.UNEI BATERII PT DUS FIX CU DIAM 1 /2 TOL		
060 4201523	BUC.	1.000
BATERIE AMEST.ALAMA TUB FLEXIBRARA DUS A 1/2 NI 4309		
061 SC07E1(1)	BUC.	2.000
INSTALATIE COMPLETA PT. LAVOAR		
062 SC13A1(1)	BUC.	2.000
INSTALATIE COMPLETA PT. CLOSET		
063 RPSC48A1	[1] BUC.	1.000
MONTAT SPALATOR PENTRU VASE CU PICURATOR.		
063 4203105	BUC.	1.000
STICH FLUMP PT.SPALATOR P 40		
064 RPSC57A1	[1] BUC.	2.000
MONTAT OGLONDA SANITARA CU MARGINILE SLEPUIE 400X500		
065 RPSC59A1	BUC.	2.000
MONTA.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT.SANIT.FERETI ZIDARIE SAU BETON		
065 2451485	BUC.	2.000
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C 1 NI 716		
066 RPSC26B1	[1] BUC.	6.000
MONTAT ROBINET DE TRECERE CU BILA D=1/ 2TOLI		
066 4201614	BUC.	6.000
ROBINET TREC.VENT.MIFE ALAMA, R BACH. PN10-BUC.2.AB3-1/2		
067 RPSC05B1	[1] BUC.	8.000
MONTAT ROBINET REGLAJ COLTAR SAU DREPT D =1/2 TOLI		

068	DIFMATI	BUC.	3.000
MONTAT SI PROCURAT APOMETRU			
069	SB17C1(1)	BUC.	16.000
MONTARE PIESE DE LEGATURA DIN FRICOTURI, RAMIF REDUCTII/ON 32-110			
070	RPCU13A2	(1) ML.	3.000
EXECUTAT SANT 10X6 IN PLACA DE BETON DENTRU MONTAREA CONDUCTELOR			
071	RPCU17A4	M	3.000
ASTUPAREA SANTURILOR IN SIDARIE CU MORTAR DE IPSOS-VAR SI NISIP SANTUL AVIND SECT DE 20-30 CM			
072	SB16B1*	ML.	4.500
TRAVA FT. CANALIZARE D= 40 MM			
073	3804622	ML.	4.500
TUB POLIPROPILENA CU O MUFA D=40 MM L= 1000			
073	SA01B11	BUC.	48.000
MONTAT FITINGURI PP-R 20			
074	SA02B10*	BUC.	21.000
MONTAT CONECTORI PPR DN 20			
075	SA01B2	ML.	25.000
MONTAT TRAVA PP-R D=20			
076	RPC66A1	BUC.	2.000
MONTA SUP BIRTIE FONT EMAIL.PORT SAN. TABL.DECAPOTDA			
076	2453768	BUC	2.000
PORT-BIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C:1			
077	RPC66A1	BUC.	2.000
MONTA PORTPROB.FONTA EMAIL SAU MAT.ELAS TIP A FIXAT PE CONS LAVOAR			
077	4201200	BUC	2.000
PORTPROBOP ALAMA NICHELATA CU 1 BRAT SING 1013/1 TIF C			
078	RVB852A1	(2) BUC.	2.000
MONTAT SIPON DE PARDOSEALA CU D=40MM			
078	RPC66A1	BUC.	2.000
MONTA SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE FERETI SIDARIE SAU BETON			
079	2453394	BUC.	2.000
SPORTSAFUR SIMPLU "CLASIC" ALB COD 7968611			
080	RPC713A1	MP.	5.000
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *			

081 RPO33A1 (AS)	MP.	3.600
DEMONTAREA TAMPLARIEI DIN PVC ALUMINIU		
082 CK110X	MP.	5.100
MONTAJ FERESTRE DIN P.V.C.		
083 CK141X	MP.	3.500
MONTAJ USI DIN P.V.C.		
084 RPO33A1 [6] M		124.000
REP. FINISAJE INTERIOARE IN JURUL TOCULUI LA USI SI FERESTRE		
084 6104353	KG	7.440
MOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 SEAS 7358-80		
085 RPO051X	MP.	4.000
PLACAREA PERETILOR CU SIGIPS PE SCHELET METALIC		
086 RPO02B1	MP.	7.300
REPARARE STRAZ SUPORT PT PARDOS DIN MORTAR CIMENT MARCA 100-T DE 3CM GROS CU FATA DRISCUITA FIM		
087 TRAO1A30	TONA	6.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.		
088 TRBO5A21	TONA	6.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUR 25 KG DISTANTA 10M		
089 TRBO5A22 [1] TONA		2.900
TRANSPORTUL MOLOSULUI REZULTAT DIN DEMOLARI,PRIN PURTARE DIRECTA,PE DIST.DE 20M		
090 TRAO1A4P	TONA	2.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAVIMENTULUI SAU MOLOSULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=14 KM		
091 TRIIAC1382 [1] TONA		2.900
DESCARCARE MATR.,MOLOZ PRIN DEPLASARE SI PURTARE DIRECTA		
092 TRIIAO1C2 [1] TONA		2.900
INCARCAREA MOLOSULUI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU AUTO CATU 2		
093 TRIIAC1382	TONA	6.200
DESCARCARE MAT GR.C-ANALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASZARE VAGON-RAMPA CATEG		

TOTAL GENERAL DEVIC:
TVA 68939.93 * 19.0% =
TOTAL cu TVA

68 939.93
13 098.99
82 038.91