

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

*Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060;*

E-mail: dgaspctr@yahoo.com

Compartiment achiziții publice și contractare servicii sociale

Nr. 29572/14 .09.2025

AVIZAT

Director general Adj. Ec.
Florescu Dana Mihaela



APROBAT
Director general
Dragomirescu Florinel



CAIET DE SARCINI

pentru „Lucrări de demolare a unor construcții ce aparțin
Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenii,,

Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborază de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care toate caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de Sarcini și termene de execuție mai mari decât cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Beneficiarul investiției

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

Adresa: mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 7, cod postal 140002, site: <https://dgaspctr.ro>

D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protecție socială la nivelul județului Teleorman.

Cod fiscal 17094026.

1.2. REPREZENTANT LEGAL

Nume și prenume: Dragomirescu Florinel

Funcție: Director General

Telefon: 0247/316611

Fax: 0247/406060

E-mail: dgaspctr@yahoo.com

1.3 Persoane de contact

Compartimentului Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale

Nr. telefon: Fix 0247/316611 / Mobil: 0742 280 956

Denumirea achiziției „ Lucrări de demolare a unor construcții ce aparțin Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenii”, din com. Cervenii, str. Constantin Brâncoveanu, nr.6, jud. Teleorman

Beneficiarul investitiei: D.G.A.S.P.C. Teleorman

1.4 Amplasament:

„Centrul pentru Persoane Varstnice Cervenja”, din com. Cervenja, str.Constantin Brâncoveanu, nr.6, jud. Teleorman

2.Obiectul achizitiei:

2.1. Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrărilor de demolare a unor constructii ce apartin Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenja , de verificare si receptie a lucrarilor cu scopul de a asigura o stare normala pentru siguranta beneficiarilor.

2.2. Ofertele care nu vor respecta integral cerintele din Caietul de Sarcini vor fi considerate neconforme potrivit art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor fi respinse.

2.3. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta legislatia, normativele si standardele in vigoare.

2.4. **Valoarea totala estimata a contractului este de 180.136,35 lei cu TVA, respectiv 148.873,01 lei fara TVA.**

2.5. **Perioada de executie a lucrarilor – 40 zile calendaristice de la data tramsmiterii ordinului de incepere**

3. DESCRIERE CONSTRUCTII EXISTENTE

Se doreste demolarea constructiilor existente ce apartin Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenja , dupa cum urmeaza:

- Rampa C2
- Copertina C3
- Solar C4
- Grajd C5
- Grajd C6
- Grajd C7
- Grajd C9
- Ghetarie C15
- Ghetarie C16 , cu amplasamentul in intravilanul comunei Cervenja , jud. Teleorman , terenul avand o suprafata de 43.448,00 mp.

Descriere constructii ce se doreste a fi demolate:

- Rampa C2 – rampa in suprafata construita = 28,00 mp si suprafata desfasurata = 28,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii din beton armat

Structura din beton armat

- Copertina C3 – copertine in suprafata construita = 133,00 mp si suprafata desfasurata = 133,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din pamant

Stalpi din lemn rotund brut

Grinzi si capriori din lemn rotund brut

Invelitoare – tigla cu o panta

- Solar C4 – solar in suprafata construita = 169,00 mp si suprafata desfasurata = 169,00 mp;

Sistem constructiv:

Schelete din lemn

Plansee din lemn si grinzi transversale si longitudinale

Pereti – caramida cu stalpi din lemn

Invelitoare si pereti - folie

- Grajd C5 – grajd in suprafata construita = 200,00 mp si suprafata desfasurata = 200,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din pamant batut

Plansee din lemn si grinzi transversale si longitudinale

Planseu din trestie si pamant

Pereti – caramida cu stalpi din lemn

Invelitoare - tigla

- Grajd C6 – grajd in suprafata construita = 200,00 mp si suprafata desfasurata = 200,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din pamant batut

Plansee din lemn si grinzi transversale si longitudinale

Planseu din trestie si pamant

Pereti – caramida cu stalpi din lemn

Invelitoare - tigla

- Grajd C7 – grajd in suprafata construita = 98,00 mp si suprafata desfasurata = 98,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din pamant batut

Plansee din lemn si grinzi transversale si longitudinale

Planseu din trestie si pamant

Pereti – caramida cu stalpi din lemn

Invelitoare - tigla

- Grajd C9 – grajd in suprafata construita = 210,00 mp si suprafata desfasurata = 210,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din pamant batut

Plansee din lemn si grinzi transversale si longitudinale

Planseu din trestie si pamant

Pereti – caramida cu stalpi din lemn

Invelitoare – table si azbociment

- Ghetarie C15 – ghetarie in suprafata construita = 11,00 mp si suprafata desfasurata = 11,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din beton

Plansee din lemn si grinzi si sipci

Pereti – caramida

Invelitoare - azbociment

- Ghetarie C16 – ghetarie in suprafata construita = 10,00 mp si suprafata desfasurata = 10,00 mp;

Sistem constructiv:

Fundatii usoare din beton

Plansee din lemn si grinzi si sipci

Pereti – caramida

Invelitoare - tabla

4. EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE CLADIRI SI PLATFORME

Desfintarea constructiilor existente pe terenul din intravilanul comunei Cervenia jud Teleorman se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in „Normativ cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor” indicativ NP 55-88 si „Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat” indicativ GE 022-1997.

Demolarea constructiilor se va face in 3 etape successive:

1. Organizarea șantierului
2. Dezechiparea construcției
3. Demolarea propriu-zisă a acesteia

Toate lucrările de demolare prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor face în soluția „bucată cu bucată”, „element cu element de sus în jos”, „nivel cu nivel”, începând cu acoperișul, fiind cu totul interzisă demolarea concomitentă pe două sau mai multe niveluri de pe aceeași verticală sau începerea demolării de la baza construcției.

Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic.

Etapa I - Organizarea de șantier

Execuția lucrărilor se va face de către antreprenori specializați și autorizați pentru acest gen de lucrări. Organizarea de șantier se va asigura în incintă, pe domeniul public (printr-un acord între firma executantă și beneficiar pe durata șantierului), fără a bloca calea de acces în imobil.

Pentru organizarea de șantier, va fi utilizată ca platformă de depozitare zona betonată din incintă.

Se vor asigura:

- calea de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje și mijloace necesare;
- sursele de energie;
- vestiare, apă potabilă, grup sanitar ecologic;
- grafice de execuție a lucrărilor;
- organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor, inclusiv containere pentru colectarea selectivă a materialelor din construcții în vederea recuperării
- măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție cuprinse în documentația de execuție a obiectivului;
- măsuri de protecția vecinătăților (transmitere de vibrații și șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în delimitarea platformei pentru depozitarea materialelor, amplasarea container vestiar și a grupului sanitar ecologic.

Materialele cum sunt țigla, cărămizile, materiale feroase, folie, sticlă, betoane, se vor putea depozita temporar în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- ❖ punct PSI (în imediată apropiere a sursei de apă);
- ❖ platou depozitare materiale.
- ❖ grup sanitar ecologic

Lucrările necesare organizării de șantier, se vor realiza cu respectarea Legii 265 / 2006 privind Protecția Mediului cu completările și modificările ulterioare și constau în realizarea înconjurării și accesului provizoriu, stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnică corespunzătoare astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deșeurilor din perioada lucrărilor de construcție și a containerelor pentru organizarea de șantier, respectiv a toaletelor ecologice.

Executantul va efectua toate demersurile necesare pe lângă autoritățile în domeniu pentru organizarea și impunerea reglementărilor.

Se va realiza înconjurarea zonei amenajate ca organizare de șantier și inscripționarea adecvată din punct de vedere al avertizării de securitate, cu scopul asigurării securității persoanelor care circulă în zona șantierului.

Accesul în zona de organizare de șantier se va face ținând cont de sensul de circulație în incintă.

Șantierul va fi prevăzut cu instalație de alimentare cu energie electrică de organizare de șantier (bransament provizoriu de organizare de șantier dacă este cazul).

Evacuarea materialelor se va face cu autocamioane sau în containere furnizate de compania de salubritate.

În vederea executării demolărilor și a recuperării în cât mai mare măsură a materialelor rezultate, în spijinul și în cadrul dispozițiilor legale (Legea 50/1991), se dau mai jos următoarele îndrumări tehnologice privind desfasurarea operațiilor de dezmembrare și demolare a clădirilor:

-Dezechiparea si dezmembrarea construcțiilor trebuie sa se faca sub conducerea directa a unui cadru tehnic, care răspunde de instruirea muncitorilor ce executa operații legate de demolare si respectarea fazelor de lucru prevăzute in procesul tehnologic, cat si de asigurarea recuperării materialelor re folosibile.

-Inainte de începerea operațiilor de demolare, întregul personal care ia parte la execuție trebuie sa fie instruit asupra procesului tehnologic privind succesiunea fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii prevăzute in proiectele tehnice elaborate.

-In toate cazurile, înaintea începerii oricăror demolări, se iau masuri de debransare a apei, gazului, întreprinderilor specializate furnizoare, la solicitarea beneficiarului de investiției, constructorului sau a unitatii care face demolarea.

-Demolările se vor executa de regula la lumina zilei.

-Nu este permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetateni in zona de demolare. Zona periculoasa din apropierea construcției trebuie împrejmuita si prevăzută cu indicatoare - avertizoare, vizibile atat ziua cat si noaptea.

-Părțile de construcție care prezintă pericol iminent de prăbușire vor fi asigurate in prealabil împotriva desprinderilor accidentale si se vor demola cu prioritate.

-Nu este permisa demolarea prin desfacerea elementelor de la baza clădirii care se demolează. Demolarea se va face numai de sus in jos, fiind interzisa demolarea a doua sau mai multe niveluri pe aceeași verticala, respectandu-se cu strictete prevederile proiectului tehnic.

-Conducătorul tehnic al lucrării va stabili locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolare, pana la transportarea lor la depozitele fixate la începerea lucrărilor.

-Materialele de dimensiuni mici (cărămizi, țigle, etc) vor fi evacuate prin jgheaburi, cele de dimensiuni mari (tocuri de usa, ferestre, scânduri, grinzi, etc.) vor fi legate in pachete bine întărite si vor fi evacuate cu ajutorul scripeților, iar obiectele sanitare, electrice, s.a. prin purtare directa.

Etapa II de demolare – Dezechipare si dezmembrare

După ce:

- ❖ au fost intrerupte instalațiile
- ❖ au fost montate schelele si jgheaburile
- ❖ au fost montate împrejmuiri si semne de avertizare pentru pietoni si vehicule
- ❖ muncitorii au fost instruiți in legătură cu masurile de securitatea muncii se poate începe demolarea in ordinea de mai jos:

1. Se demolează cu grija tablourile electrice, întrerupătoarele, prizele, care se strâng in saci de plastic - daca exista .
2. Se demontează corect armaturile sanitare - daca exista.
3. Se demontează obloanele sau ramele metalice - daca exista .
4. Se scot cercevelele de la usi si ferestre, demontând gemurile, care se pun in lăzi, pe niveluri. Acestea se vor cobora cu atentie. La usi si ferestre se va scoate feronerie (druce, broaște, cremoane), ce se va pune intr-un sac sau lada si se va cobora imediat.
5. Se scot tocurile ușilor si ferestrelor, se demontează pervazurile, apoi cu panza de bonfaier se taie cuiele care fixeaza tocurile. Acestea se numerează cu același simboluri ca si cercevelele, respectiv foile de usi, si se coboara cu frânghia prin purtare directa. Se demontează lamfrierile de la nivelurile unde exista.
6. Se demontează dulapuri sau spatii de depozitare ușoare .
7. Se demontează coloanele de gaze, sanitare, electrice, aparente sau din nise, de către instalator, eventual ajutat de un necalificat. Coloanele înglobate in tencuieli vor fi recuperate pe măsură demolării.
8. Se scot pardoselile si suportul pardoselilor, se sortează pe tipuri si dimensiuni, se leaga in pachete si se evacueaza din clădire.

Se demontează cu dalta placajele si pardoselile. De regula se pornește de la locul care prin ciocanire, arata a fi mai slab prins. Materialele se curata sumar, se sortează si se evacueaza din clădire.

Etapa III – Demolarea constructiei

In aceasta etapa, când in imobile au ramas doar pereții, planseele, scările, șarpanta si invelitoarea se procedează astfel:

1. Demolarea invelitorii se începe întotdeauna prin demontarea tinichigeriei-jgheaburi, glafuri si partea de sus a burlanelor.
- 1.1. Invelitorile de tabla - tabla se scoate in fasii, după desfacerea faturilor si a încheieturilor, se taie

- 1.2. Invelitorile de țigla sau olane - se începe prin evacuarea coamelor, a poise desfac țiglele sau olanele de la coama spre poale, bucata cu bucata, evacuandu-se prin jgheaburi. Ele se depozitează în stive cu sipci de lemn între rânduri. Lucrările se efectuează de către tinichigii, lăcătuși sau dulgheri.
2. Astereala din scânduri se demontează cu grija, cu tesle sau răngi scurte, prin scoaterea cuielor și se sortează pe dimensiuni, legandu-se apoi cu sarma în pachete.
3. Șarpanta se demontează în următoarea ordine: căpriori, pane, grinda de coama, cosoroabe, clești, contravanturi și popi. Materialul se sortează pe dimensiuni și pe cât posibil pe lungimi, se leaga în pachete și se evacuează. Lucrările se efectuează de dulgheri și lăcătuși, ajutați de necalificați instruiți.
4. Se demontează apoi zidăria din pod și zidăria coșurilor de fum. Cărămidă se evacuează pe jgheaburi sau prin purtare directă.
5. Se demontează planseele.
 - a. Dacă sunt din lemn, se scoate mai întâi umplutura, se desface tencuiala și se scoate podina dintre grinzi. Se demontează apoi grinzile de lemn, se evacuează din clădire și se stivuiesc.
 - b. Dacă sunt din beton, se va folosi picamerul procedându-se ca la terase.
6. Porțiunile din beton se taie de-a lungul peretelui scurt cu ajutorul picamerelor, în bucăți a căror greutate să fie mai mică decât capacitatea de ridicare a macaralei. Se leaga de către legatori de sarcini autorizați, cu cabluri verificate și se agata în cârligul macaralei. Se comanda macaragiului ridicarea cârligului până se întind cablurile, apoi începe tăierea armaturilor. Terasa se evacuează astfel bucata cu bucata. Lucrările se execută de personal calificat.
7. După evacuarea planseului, se trece la demolarea zidăriilor etajelor respective, cu ajutorul schelelor pe capre așezate la sol pentru clădiri cu regimul de înălțime parter.
8. Demolarea zidurilor se face pe înălțimi egale pe tot frontul de lucru, sau cu diferențe de nivel de cel mult un metru, pentru a evita prăbușirea unor porțiuni de zid.
9. Cărămizile nu vor fi depozitate pe schele sau plansee, ci se vor evacua imediat prin jgheaburi, la sol, unde se curată și se stivuiesc.
10. Se demolează apoi fundațiile, mecanizat, cu respectarea normelor
11. După demolarea totală, se evacuează restul de materiale existente pe șantier în locuri special amenajate
12. Evacuarea materialelor se va face, selectiv, în containere speciale, furnizate de societatea specializată cu preluarea deșeurilor din construcții.
13. După demolarea totală, se evacuează restul de materiale încă existente pe șantier. Se demontează împrejmuirile și panourile de avertizare, se redă drumul circulației normale.

5. Scule, dispozitive, unelte și utilaje

Personalul va fi dotat potrivit operațiilor pe care le execută cu următoarele scule:

ciocane, tesle, toporisti
dalti de diferite dimensiuni
răngi scurte și normale
clești de cuie
clești pentru tăiat sarma și tuburi
jgheaburi metalice refolosibile
scări simple și duble
schele interioare pe capre dotate cu balustrada de protecție
macarale de terestră și scripeți
targi de lemn pentru transportul materialelor
lăzi de diferite dimensiuni
roabe
Utilaje pentru demolare: Excavator cu picon hidraulic și foarfecă de demolare, concasor dacă este cazul

Se vor întocmi și păstra în buna ordine următoarele procese verbale, rapoarte și înregistrări
proces verbal de predare - primire a amplasamentului;
registru de evidență a deșeurilor;
registru de evidență a transporturilor;
proces verbal la terminare a lucrărilor

6. PREVEDERI PENTRU MONITORIZARE A MEDIULUI

1. Protecția calitatii apelor

Sursele de ape uzate sunt: apele menajere și apa rezultată din procesul tehnologic utilizată pentru stropirea deșeurilor de construcții în faza de demolare.

2. Protecția aerului

Pentru limitarea fenomenului de dispersie a pulberilor în suspensii în atmosfera pe timpul realizării lucrărilor de construcții se va efectua stropirea cu apă a deșeurilor de construcție depozitate temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitații.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor din zonă prin limitarea generării de zgomot și vibrații (zona de locuit se află la o distanță de 100 m).

4. Protecția împotriva radiațiilor

În cadrul activității desfășurate nu există surse de radiații și nu au loc emisii de radiații în mediu.

5. Protecția solului și subsolului

Sursele de poluanți pentru sol și subsol și ape freatice pot fi reprezentate de deșeuri menajere rezultate din activitățile de execuție lucrări de demolare desfășurate în incintă. Subsolul sau apele freatice ar putea fi poluate în cazul unor defecțiuni ale utilajelor folosite la demolare. În cazul poluării accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate, și tratarea de către firme specializate.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:

Deseurile menajere vor fi colectate în pubele meta-lice, amplasate într-un loc special amenajat și care vor fi evacuate în mod ritmic prin intermediul serviciilor de salubritate. Colectarea și evacuarea periodică a deșeurilor și reziduurilor provenite din activitatea șantierului reduce la minimum posibilitățile de poluare a solului. Se va colecta selectiv deseurile din lemn, metal și sticlă. Căramizile se vor recupera în proporție de min 30 %

6. Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii

Mentținerea clădirilor într-o fază de degradare permanentă reprezintă o sursă posibilă de afectare a ecosistemelor acvatice și terestre de aceea se impune demolarea acestora.

Pe parcursul lucrărilor de construcții nu vor fi afectate spațiile verzi, nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

În vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

Lucrările proiectate nu influențează negativ mediul în ansamblul său. Se vor lua măsuri de protecție, în special pentru limitarea zgomotului, a vibrațiilor și a limitării suspensiilor de praf.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

Deseurile generate pe amplasament în perioada de realizare a proiectului sunt:

Beton, cărămizi, țigle și material ceramic amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle și material ceramic fără conținut de substanțe periculoase, fier și oțel, amestecuri metalice, lemn, sticlă, alte deșeuri din construcții, inclusiv amestecuri, deșeuri de cauciuc, deșeuri textile, deșeuri de natură menajeră deșeuri din construcții, cât și cele rezultate de la ambalaje: hârtie, carton, materiale plastice diverse ambalaje polietilena, lemn, materiale izolante etc.

Antreprenorul va ține o evidență strictă privind tipul și cantitatea deșeurilor generate pe șantier (conform Legii 211/2011/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase).

Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

- deseurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc se vor pre colecta în recipiente separate amplasate pe terenul proprietate și vor fi predate operatorului de servicii publice de salubritate
- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor pre colecta în containere cu capacitatea de 7 mc închiriate de la firme specializate și vor fi amplasate pe terenul proprietate;

Tipul recipientelor utilizate pentru pre colectarea deșeurilor - containere cu capacitatea de 7mc, 22 mc amplasate în incinta șantierului, pe terenul proprietate;

Va fi amenajat un spațiu special pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere pe timpul organizării de șantier.

Locul depozitării finale: DEPONEU AUTORIZAT

După finalizarea proiectului activitatea desfășurată nu generează deșeuri.

Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate din construcții:

Deșeurile generate pe amplasament în perioada de realizare a proiectului sunt vor fi colectate selectiv și reciclate (se vor încheia contracte cu firme specializate de preluare și reciclare a deșeurilor de acest tip).

9. Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Obiectivul nu produce deșeuri toxice.

Datorită faptului că în unitate nu există factori de poluare nu se impun dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu și pentru monitorizarea activităților destinate protecției mediului

Personalul va fi instruit corespunzător. Activitatea se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse de instituțiile de avizare

7. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PREVENIREA INCENDIILOR PE TIMPUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI DE DEMOLARE

7.1. Măsuri și reguli de protecție la acțiunea focului

1. Normele de protecție contra incendiilor se stabilesc în funcție de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistență la foc al elementelor de construcție, precum și de sarcina termică a materialelor și substanțelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice.

2. Organizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor precum și a evacuării persoanelor și bunurilor în caz de incendiu vizează în principal:

a. stabilirea în instrucțiunile de lucru a modului de operare precum și a regulilor, măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;

b. stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora și întreținerea lor în perfectă stare de funcționare;

d. organizarea alarmării, alertării și a intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de muncă, precum și constituirea echipelor de intervenție și a atribuțiilor concrete; organizarea evacuării persoanelor și bunurilor în caz de incendiu precum și întocmirea planurilor de evacuare;

e. întocmirea ipotezelor și a schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol deosebit.

f. marcarea cu inscripții și indicatoare de securitate și expunerea materialelor de propagandă împotriva incendiilor.

3. Înainte de începerea procesului de lucru, angajații trebuie să fie instruiți să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum și normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura :

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță;

b. evacuarea din incintă a deșeurilor reziduurilor și a altor materiale combustibile;

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spații de siguranță dintre construcție și instalații.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate și montate conform standardelor

7. Depozitarea subansamblelor și a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a acestora și cu condiția de a nu bloca caile de acces la apă și la mijloacele de stingere și spațiile de siguranță.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele combustibile fara luarea masurilor de protecție specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substanțele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executării lucrărilor la șarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul.

10. Șantierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

- > galeți din tabla, vopsite in culoarea roșie, cu inscripția « galeata de incendiu (2 buc.)
- > lopeti cu coada (2 buc.)
- > topoare tarnacop cu coada (2 buc.)
- > cângi cu coada (2 buc.)
- > răngi de fier (2 buc.)
- > scara imperechere din trsi segmente (1 buc.)
- > lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)
- > stingatoare portabile

Obiectivele de organizare de șantier (vestiar, birou, magazie unelte) se doteaza cu 3 stingatoare portative cu pulbere si C02 tip P.6.

7.2.Masuri de protecție a muncii

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier si de demolare a constructiilor si platformelor se vor lua masuri deosebite privind siguranța circulației rutiere si pietonale, prin semnalizare pe timp de zi si de noapte a obstacolelor create in timpul execuției.

Pe durata executării lucrărilor se vor respecta următoarei reglementari:

Legea 319 / 2006 privind securitatea si sanatatea în munca;

HG 1425 / 2006 completate, norme metodologice de aplicare a Legii securității în munca; *HG 300/2006* privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru șantierele temporare sau mobile .

Antreprenorul va respecta cerințele minime de securitate si sanatate partea A si respectiv partea B asa cum este prevăzut în Anexa nr.4 din *HGR 300 / 2006*.

În același context antreprenorul va organiza un serviciu intern de prevenire si protecție cu atribuții în domeniul securității în munca avand ca tinta eliminarea accidentelor prin:

- > identificarea si evaluarea factorilor de risc a producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale;
- > întocmirea planurilor de prevenire si protecție pentru toate activitatile desfășurate în șantier;
- > informarea si instruirea lucratorilor referitor la problematica securității si sanatatii în munca;
- > asigurarea desfășurării activitatii într-un mediu de munca psiho-social sănătos.

Executantul si beneficiarul lucrării au obligația de a respecta, pe perioada executării si a exploatării obiectivului, toate normele si normativele în vigoare privind protecția

În conformitate cu *HGR 300 / 2006* Anexa 2, lista lucrărilor ce implica riscuri specifice pentru securitatea si sanatatea lucrărilor cuprinde:

Lucrări care expun lucratorii la executarea lucrărilor de organizare a șantierului;

Lucrări care expun lucratorii la executarea schelelor si a sistemelor de siguranța;

Lucrări care expun lucratorii la executarea desfacerilor;

Lucrări de montare si demontare a elementelor prefabricate grele .

Nici un echipament de protecție a personalului nu trebuie ignorat.

La procurarea echipamentului trebuie sa se tina seama de toate detaliile privind protecția si anume: protecția capului, a ochilor, a urechilor, a mâinilor si a picioarelor angajatului.

Echipamentul de protecție se va adapta domeniului în care lucrează angajatul si implica: casti de protecție a capului, mănuși specifice care feresc angajatul de pericole termice, electrice, mecanice si chimice, bocanci solizi, cizme de protecție .

Echipamentele de protecție trebuie sa fie confortabile si adecvate pentru a nu crea respingere din partea lucratorului si pentru a nu-l incomoda în desfasurarea activitatii.

Pe langa echipamentul de protecție angajații vor purta veste sau jachete de înalta vizibilitate pentru a fi ușor observați, reducandu-se astfel riscul de a fi loviți, calcati, etc.

Pe langa aceste masuri de protecție individuale, antreprenorul va lua masuri de semnalizare corespunzătoare (sonore, luminoase, panouri, împrejmuiri) a zonelor cu pericol potential pentru securitatea si sanatatea angajaților.

Echipamentele si utilajele folosite pe şantier trebuie sa fie in perfecta stare de funcţionare, verificate la zi si manevrate de personal calificat corespunzător pentru a se reduce sau elimina riscul de accidente.

Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protecţie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de către intreg personalul din execuţie. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se menţionează :

- > zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscripţii;
- > se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);
- > toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;
- > asigurarea cu forţa de munca calificata si care sa cunoască masurile de protecţie a muncii in vigoare.

Organizarea de şantier se va limita la utilizarea unuia din spatii pentru muncitori si unelte si se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces.

Şantierul va fi împrejmuit provizoriu luandu-se masuri pentru interzicerea sau limitarea accesului in şantier a persoanelor străine .

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protecţie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca.

În vederea fundamentării ofertei, ofertanţii vor vizita obligatoriu amplasamentul pentru o documentare şi pentru o estimare cât mai corectă a cantităţilor de lucrări , precum si pentru vizualizarea tuturor documentelor / autorizatiei, puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta cu privire la lucrarile de demolare a anexelor.

Adresă obiectiv: Comuna Cervenia str Constantin Brancoveanu nr. 6 , Jud Teleorman . Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorităţii contractante.

Transportul la groapa de gunoi (inclusiv taxele aferente) a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor executate va intra în atribuţiile executantului.

În mod obligatoriu ofertanţii vor face oferta financiară şi oferta tehnică pentru toate lucrările, produsele şi cantităţile prevăzute in Caietul de Sarcini. Nu se admit oferte parţiale.

OFERTANTII VOR PREZENTA ÎN MOD OBLIGATORIU :

- Fişă informaţii generale,
- Certificat de inregistrare, emis conform dispoziţiilor legale în vigoare, valabil la data depunerii. Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, să depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
- Certificat constatator eliberat de O.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, valabil la data depunerii (eliberat cu cel mult 30 de zile înainte depunerii).
- **Propunere tehnică** în corelare cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini,
- **Propunere Financiară**

Pe toată durata executarii lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind sanatatea si securitatea în munca – în acest sens se va transmite o **DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Prin asumarea lucrărilor , prin soluţiile propuse, ofertantul îşi asumă pe lângă cele de ordin profesional şi responsabilitatea bunei gestionări a resurselor financiare destinate de către autoritatea contractantă pentru realizarea obiectivului propus .

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate, respectiv valoarea totala a lucrarilor ce urmeaza a fi executate în corelare cu prevederile propunerii tehnice;

Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA , TVA-ul se va evidentia separat.

Pretul propus in oferta este ferm in lei, nu poate fi majorat ulterior si va fi valabil pana la realizarea integrala a contractului.

Autoritatea contractanta solicită ofertantilor, în corelare cu prevederile propunerii tehnice, prezentarea obligatorie a unui deviz de lucrari si de materiale detaliat.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in documentatia tehnica. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia tehnica. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile si propunerea tehnica sa permita identificarea facilă a corespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de Sarcini .

Autoritatea contractanta are obligatia de a permite personalului sau agentilor ofertantilor sa viziteze amplasamentul și să obțină toate informatiile care pot fi necesare în vederea elaborarii ofertei.

Se vor pune la dispozitia operatorului economic toate documentele detinute de catre autoritatea contractanta in vederea realizarii lucrarilor de demolare a anexelor ce apartin Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenja.

Ofertantii vor suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului. La data depunerii ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta oferta sau lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca acesta a inspectat si examinat amplasamentul , imprejurimile acestuia și a obtinut toate datele relevante referitoare la necesarul de documente cu privire la lucrările ce se impun .

Ofertantii își asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Ofertele care nu satisfac cerintele tehnice cuprinse in documentatia de atribuire sau cerintele minimale ale Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme.

NU SE ACCEPTĂ PROPUNERI TEHNICE DE GENUL COPY-PASTE A CAIETULUI DE SARCINI

Perioada de executie a lucrarilor – 40 zile calendaristice de la data tramsmiterii ordinului de incepere

CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este **“pretul cel mai scăzut”**.
- Prețul contractului este ferm si nu se actualizează.

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului conform prevederilor art. 39 și art. 40, alin. 1 si 2 din HG 395/2016, care va fi în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului .

8. Verificarea lucrarilor

Verificarea lucrarilor se va face pe toata durata desfasurarii acestora, astfel:

- **Verificarea va avea ca scop respectarea indeplinirii conditiilor de executie si securitate impuse de Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre beneficiar, de catre Dirigintele de santier , ce va reprezenta autoritatea contractanta in relatia cu operatorul economic.**

9. Decontarea lucrărilor

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza:

- Facturii fiscale
- Procesului-verbal de receptie semnat de reprezentantii celor doua parti.

10. Receptia lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de receptie a lucrarilor, dupa notificarea beneficiarului de catre prestator asupra terminarii lucrarilor si verificarii lucrarilor executate conform Devizului intocmit la sfarsitul lucrarilor si Caietului de Sarcini.

In urma acestei receptii se incheie Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plata lucrarilor se va efectua in termen de 30 de zile de la data efectuarii receptiei si emiterii facturii.

Atasat prezentului caiet de sarcini se regasesc centralizatoarele / listele cu cantitati de lucrari estimative , pe categorii de lucrari , pentru fiecare cladire in parte.

Şef Serviciul Administrativ
BOBOC REMUS – IONUȚ



Compartimentul Achizitii Publice
și Contractare Servicii Sociale
Consilier Achizitii publice
Vatafu Livia Florina



OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Rampa C2
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCB18G#	Demolare beton...armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	mc	3.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	7.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Copertina C3
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	192.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	RMF01C#[1]	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- stalpi din lemn;	mc	1.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3	RMF01C#[2]	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- grinzi din lemn;	mc	1.27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4	RMF01C#[3]	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- capriori din lemn;	mc	1.05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Grajd C5
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	34.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	183.46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	259.93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- astereala din sipca;	mc	0.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	17.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	56.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

STADIUL FIZIC: Grajd C5

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Garaj C6
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	23.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	103.99		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	172.94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- astereala din sipca;	mc	0.38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RCSH33B%	Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementeloc componente, incl.sortarea lor	mp	109.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	11.53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

STADIUL FIZIC: Garaj C6

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Grajd C7
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	19.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	15.21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	164.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	99.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...-astereala din sipca;	mc	0.39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RCSH33B%	Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementeloc componente, incl.sortarea lor	mp	96.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	36.86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Grajd C7

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Grajd C9
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	94.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	339.69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	214.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	38.28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RCSH33B%	Desfacere sarpanta acoperisului, desf.tuturor elementeloc componente, incl.sortarea lor	mp	229.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...-astereaala din sipca;	mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	172.91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Grajd C9						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Ghetarie C15
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	7.59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	24.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	8.81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	3.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RMF01C#[4]	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- sarpanta;	mc	21.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...- astereala din sipca;	mc	1.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	5.48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Ghetarie C15

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					

PROIECTANT,

OBIECTIV: CENTRUL DE SANATATE CERVENIA
OBIECTUL: Dezafectare cladiri
STADIUL FIZIC: Ghetarie C16
Beneficiar: DGASPC TELEORMAN
Proiectant: SC SIPROTEH SRL ALEXANDRIA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCG33C-01%	Demolarea peretilor de zidarie din:caramida plina,bca, blocuri ceramice,gvp,inclusiv curatirea si stivuirea caramizilor - pentru demolarea cu mijloace mecanizate	mc	8.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXI05C	Demontare...invelitoare tigla profil. solzi olane incl. sortare material.	mp	29.78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	9.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi,ferestre,obloane,glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	3.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RMF01C#[4]	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...-sarpanta;	mc	23.49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RMF01C#	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii din lemn:...-astereala din sipca;	mc	1.97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	6.02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Ghetarie C16

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Alte cheltuieli directe:Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

PROIECTANT,

Formularul nr.1

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Către,
(denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție , având ca obiect _____ cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal, că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni assimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.2

Denumire operator economic Nr. înregistrare / Data
.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Către,

.....
(denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție, având ca obiect _____ cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm / încadrăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante - DGASPC Teleorman, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic),
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila

Formularul nr.3

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Către,

.....
(denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție, având ca obiect _____, cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de achiziție și nu am condus la o distorsionare a concurenței;
- g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) nu am trimis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității;
- i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să obținem informații confidențiale.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante - DGASPC Teleorman, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic),
(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.4

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE Art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Către,

.....
(denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție, având ca obiect _____ cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administrație/organele de conducere sau de supervizare ori asociații acesteia, nu sunt soț/soție, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv și nu se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante DGASPC Teleorman, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție, sunt:

1. DRAGOMIRESCU FLORINEL - Director General ,
2. IONESCU TIMEA IZABELA - Director General Adjunct ,
3. FLORESCU DANA MIHAELA - Director General Adjunct Economic ,
4. DEFTA LOREDANA ANDREEA - Șef Serviciul Juridic ,
5. MARTINESCU VALENTIN - Inspector Serviciul Contabilitate Salarizare și Management Financiar ,
6. SÂNDUCU LIVIU - Referent Compartimentul Achizitii Publice ,
7. VĂTAFU LIVIA FLORINA - Consilier Compartimentul Achizitii Publice și Contractare Servicii Sociale,
8. Dinu Lenuta Carmen - Consilier Compartimentul Achizitii Publice și Contractare Servicii Sociale,
- 9.
- 10.
- 11.
12. etc.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării,

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.5

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR REFERITOARE LA CONDIȚIILE
DE MUNCA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Subsemnat(ul)/a(nume și prenume în clar a persoanei autorizate) reprezentant
legal al(denumirea ofertantului), participant la procedura de achiziție a contractului
pentru achiziția de,

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații,
următoarele: - la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de
protecția muncii; - pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare
la condițiile de muncă și de protecția muncii, în vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat
în execuția contractului.

Data completării

Operator economic.....(denumirea operatorului economic)

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.6

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către,
(denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

Referitor la anunțul nr. din data, publicat în, noi S.C.
(denumire operator economic), cu sediul în, cod fiscal, nr. Reg Com.
J....., nr. Cont, nr. telefon, nr. fax, e-mail:
....., reprezentată legal prin ne exprimăm intenția de a participa, în calitate de
oferant, la procedura de achiziție publică în vederea încheierii contractului

Data

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr. 1

Ofertant

.....
(denumirea/numele)**FORMULAR DE OFERTĂ**

Către: DGASPC TELEORMAN, , str. Dunarii, nr.7, Alexandria, Jud. Teleorman, cod 140002, Romania

1. Examinând documentația de atribuire a ANUNȚULUI nr. ADV _____, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentați mai sus menționată, să prestăm : „, Lucrări de demolare a unor constructii ce apartin Centrului pentru Persoane Varstnice Cervenیا”, **din com. Cervenیا str. Constantin Brancoveanu nr. 6 , jud. Teleorman**, pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să respectăm termenul de execuție a contractului indicat de autoritatea contractantă, în concordanță cu prevederile Caietului de Sarcini/ Graficul de execuție .
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data/...../.....

.....(numele și prenumele), în calitate de
.....(funcția), legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele ofertantului)
.....(semnătura)

Formularul nr. 2

Ofertant

.....
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Anexă la ofertă

Nr. ctr.	Denumire lucrărilor	Preț unitar fărăTVA	Valoare fără TVA/
1			
2			
.....			

Valoate totală , fără TVA , _____

Valoarea totală , în lei, fără TVA:

Valoarea totală, în lei, inclusiv TVA:

Data completării(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociație,

.....(numele operatorului economic)

..... (numele persoanei autorizate și semnătura)