

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0347880105; Fax 0237/418141;

E-mail: contact@dgaspcr.ro

Compartiment Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale

Nr. 42498 / 14 Octombrie 2026

APROBAT

Director General
Dragomirescu Florinel



AVIZAT

Director General Adj. Ec.
Florescu Dana Mihaela

CAIETUL DE SARCINI

pentru „ACHIZITIE DIRECTA”
organizată de către DGASPC Teleorman

Atribuirea contractului având ca obiect Lucrari de modernizare si reabilitare grupuri sanitare la CIAPAD Videle si CARPAD Videle

Codul de clasificare CPV : **45453100-8**

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboraza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care toate caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de Sarcini si termen de executie mai mare decat cele prezentate atrage descalificarea ofertantului.

1. Informatii generale

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Beneficiarul investitiei

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman

Adresa: mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 7, cod postal 140002, site: <https://dgaspcr.ro>

D.G.A.S.P.C. Teleorman este unitate de protectie sociala la nivelul judetului Teleorman.

Cod fiscal 17094026.

1.2. REPREZENTANT LEGAL

Nume și prenume: Dragomirescu Florinel

Funcție: Director General

Telefon: 0347880105 **Fax:** 0237/418141

E-mail: contact@dgaspcr.ro

1.3 Contact: Compartimentului Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale

Nr. telefon: 0347880105/0742280956

1.4 Beneficiarul investitiei: D.G.A.S.P.C. Teleorman

1.5 Amplasament: Complex de Servicii pentru persoane adulte cu handicap Videle

Lucrari de modernizare si reabilitare grupuri sanitare la CIAPAD Videle si CARPAD Videle, situate in Videle, Intrarea Spitalului, nr.38, judet Teleorman

Valoarea estimata pentru contractul ce urmează să fie atribuit este prezentata în tabelul de mai jos:

Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs	Grupuri sanitare	Valoare fara TVA
1.	45453100-8	CARPAD Videle	4	123.966,94
2.	4543100-8	CIAPAD Videle	9	289.256,20
		total	13	413.223,14

Valoarea totală: 413.223,14 lei fără TVA/500.000 lei cu TVA.

Se va solicita **Garantie de buna executie** conform art.39, alin.(1) din HG nr 395/2016.

Pretul oferat este ferm, exprimat în lei, pe toata durata de executie a contractului.

Plata se va efectua in baza facturii fiscale in original, emisa pentru centrul beneficiar din structura autoritatii contractante, prin Ordin de Plata in contul furnizorului deschis la Trezorerie, in termen maxim de 30 zile calendaristice de la data receptiei.

Valoarea estimata este de 413.223,14 lei fara TVA

2. Obiectul achizitiei:

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de modernizare si reabilitare grupuri sanitare la CIAPAD Videle si CARPAD Videle, situate in Videle, Intrarea Spitalului, nr.38, judet Teleorman astfel :

2.1 Lucrări de modernizare și reabilitare 9 grupuri sanitare la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Videle, situate la etajele 2 si 3 al imobilului.

Amplasament: Loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38, jud. Teleorman

Necesitatea achiziției: Asigurarea condițiilor corespunzătoare de igienă, siguranță și confort pentru beneficiarii de servicii sociale din centru.

Lucrările de reabilitare și modernizare se vor executa în 9 grupuri sanitare, aferente camerelor indicate:

- GS (cam. 29) – $6,63 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,95 \text{ m}^2$;
- GS (cam. 21-22) – **8,695 m²**;
- GS (cam 23-24) – $5,875 \text{ m}^2 + 2,82 \text{ m}^2 = 8,695 \text{ m}^2$;
- GS (cam 25-26) – $6,66 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,98 \text{ m}^2$;
- GS (cam 27-28) – $6,63 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,95 \text{ m}^2$;
- GS (cam. 31-32) – **8,695 m²**;
- GS (cam. 33-34) – $5,875 \text{ m}^2 + 2,82 \text{ m}^2 = 8,695 \text{ m}^2$;
- GS (cam. 35-36) – $6,66 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,98 \text{ m}^2$;
- GS (cam. 37-38) – $6,63 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,95 \text{ m}^2$.

Lucrările propuse:

1. Demontări și desfaceri

- Desfacere faianță existentă și curățare suport: 208 mp
- Desfacere gresie și curățare suport: 81 mp

- **Demontare obiecte sanitare existente:**
 - Lavoare echipate: 12 buc
 - Cădițe duș: 9 buc
 - Vase WC și rezervoare: 9 buc
- **Demontare instalații și accesorii:**
 - Calorifere existente: 7 buc
 - Țevi de legătură la obiectele sanitare și calorifere
 - Mânere de susținere, suporturi prosop, alte suporturi;
 - Scaune rabatabile: 2 buc

2. Construcții și finisaje (Pardoseli și pereți)

- **Șape:** Turnare șapă autonivelantă (81 mp).
- **Hidroizolație:** Hidroizolație flexibilă bicomponentă (*Mapei Mapelastic*) **pe toată pardoseala** în zona dușului și pe pereți (pe toată înălțimea faianței în zona dușului/în încăperile cu duș și pe pereți cu lavoare), în două straturi, cu bandă cauciucată de impermeabilizare (*Mapeband*) și garnituri aferente la îmbinări.
- **Gresie:** Montare gresie porțelanată antiderapantă rectificată (nuanțe de bej - la alegerea Beneficiarului din 3 modele, plăci de 60x120 cm), cu rost de max. 0,5 mm (81 m²). Se vor asigura pantele către scurgeri.
 - *format propus: 60x120 cm pentru pardoseală;*
 - *rectificată;*
 - *R10 sau R11 (gradul/clasa de aderență a gresiei);*
 - *finisaj mat;*
 - *absorbție redusă de apă;*
 - *rost între plăci: max. 0,5 mm, cu respectarea indicațiilor producătorului;*
 - *rosturile perimetrale și schimbările de plan: etanșare elastică, nu chit rigid.*
- **Pentru chituire se va folosi chit epoxidic**
- **Faianță:** Montare faianță rectificată 60x120 cm, nuanțe de bej (la alegerea Beneficiarului din 3 modele), până la tavan - înălțime de 2,7 m, cu rost de max 0,5 mm (308 m²).
- **Zugrăveli pe zonele neplacate:**
 - Curățirea pereților și tavanelor – 255 m²
 - Glet de încărcare pe bază de ipsos la pereți și tavane – 155 m²
 - Finisarea suprafețelor cu glet de finisaj – 155 m²
 - Amorsarea suprafețelor cu amorsă de perete – 155 m²
 - Vopsitorie cu vopsea super-lavabilă de interior, albă, ceramică pentru băi, **aplicată în două straturi** – pe suprafața de 155 m²

Se vor monta profile de trecere plate din aluminiu/inox, fixate la același nivel cu ambele pardoseli (cameră-grup sanitar), care doar maschează rostul dintre materialele pardoselilor.

3. Instalații sanitare și termice

- **Refacere instalații:** Instalația de alimentare cu apă și instalația de scurgere în toate cele 9 grupuri sanitare:
 - **Alimentare cu apă:** Întreaga rețea se va reconstrui folosind **țevă PP-R albă cu inserție din fibră compozită**. Montajul se va realiza îngropat (sub faianță) și parțial aparent, acolo unde situația o impune.
 - **Scurgeri:** Înlocuire completă a țevelor de scurgere în toate cele 9 grupuri sanitare. Se vor asigura obligatoriu **pantele de scurgere corespunzătoare** către sifoane și rigole pentru a evita acumularea apei.

Sistem de izolare (Robineți):

- Fiecare grup sanitar va fi echipat cu **robineți de închidere generală** pentru apă caldă și apă rece.
- Fiecare obiect sanitar va fi izolat individual: **2 robineți** pentru fiecare lavoar, **2 robineți** pentru duș și **1 robinet** pentru fiecare rezervor WC.
- **Termice:** Montare radiatoare portprosop (120x60 cm) echipate cu set robineți tur-retur: 9 buc.
- **Probe:** Verificarea și proba tuturor instalațiilor executate.

Siguranță: Toate instalațiile vor fi supuse verificărilor și probelor de presiune/etanșeitate înainte de închiderea/acoperirea lor cu finisaje.

Traseele și diametrele țevelor de scurgere/canalizare indicate în lista de cantități au caracter estimativ. Executantul va verifica la fața locului poziția și starea instalațiilor existente, punctele de racord și traseele necesare. Diametrele țevelor vor fi menținute conform soluției tehnice și reglementărilor aplicabile, iar eventualele adaptări ale traseelor vor fi stabilite înainte de execuție. Lucrările ascunse vor fi verificate și consemnate înainte de acoperire.

4. Montaj obiecte sanitare și dotări specifice

- **Zonă duș (în podea):**

- Rigolă de duș ultraplată: 9 buc
Rigolă de duș ultraplată, cu grătar, lungime minimum 40 cm, sifon inclus, capacitate de evacuare corespunzătoare, montată la nivelul pardoselii finite, astfel încât să se realizeze accesul fără prag/diferență semnificativă de nivel. Se va asigura panta corespunzătoare către rigolă și acces pentru curățarea sifonului.
- Baterie dedicată pentru persoane cu dizabilități, set bară cu suport culisant, duș fix și pară mobilă cromată: 9 buc
- Montare scaun rabatabil pe perete - 9 buc

Scaunul rabatabil trebuie să fie ușor de manevrat, cu dimensiuni minime de 45x45 cm, poziționat la o înălțime cuprinsă între 40-48 cm față de pardoseală și la maximum 4 cm față de peretele posterior. Prinderile scaunului pliabil trebuie să poată suporta o solicitare de 1,1 kN aplicată în orice poziție și în orice direcție.

6) Scaunul pliabil va avea următoarele caracteristici:

a. conformarea șezutului astfel încât să permită scurgerea apei;

b. alcătuire din materiale care să nu permită alunecarea;

c. colțuri rotunjite;

d. poziționare astfel încât să se afle în apropierea barei de sprijin și să permită utilizarea acesteia;

e. în poziție pliată să nu constituie pericol de accidentare.

- **Zonă lavoar:**

- Lavoar pentru persoane cu dizabilități, cu partea frontală concavă (model propus - 66x55 cm, ceramică albă), complet echipat, inclusiv accesorii de montaj pe perete: 13 buc
Lavoar suspendat ergonomic de min. 60-65 cm lățime, se montează pe perete la o înălțime de maximum 80 - 85 cm de la nivelul final al gresiei. Va fi echipat și cu sifon plat retras spre perete.
- Baterie monocomandă cu levier lung, finisaj cromat, garanție 3 ani: 13 buc
- **Zonă WC:** Set vas WC + rezervor din plastic + mecanism + capac: 9 buc.

5. Accesorii și elemente de siguranță

- Bară/mâner de sprijin - 49 buc (model propus: 40 cm, din inox)
- Bară dublu rabatabilă – 9 buc (se montează lângă WC)
- Etajere (deasupra lavoarului) - 9 buc
- Accesorii :
 - Suport prosop baie : 22 buc (se montează în zona dușului și lângă fiecare lavoar)
 - Suport cosmetice/produse de igienă – 22 buc
 - Bară perdea duș (inox/aluminiu) + perdea duș: 9 buc
 - Suport săpun (zonă duș) – 9 buc
 - Suport hârtie igienică (alb): 9 buc
 - Cuier baie pe perete (5 agățători): 9 buc

6. Instalații electrice:

- Refacere circuite de iluminat.

Se vor reface circuitele de iluminat pentru corpurile de iluminat din cele 9 grupuri sanitare.

Se va proceda la demontarea instalației existente și realizarea unui circuit de iluminat nou, pentru corpurile de iluminat din cele 9 grupuri sanitare. Se vor înlocui și corpurile de iluminat (23 buc.).

Traseele noi se vor executa cu cablu din cupru 3×1,5 mm², inclusiv tub de protecție, fixare, conexiuni, doze de derivație și materiale auxiliare, montat îngropat în perete.

Traseele vor fi executate rectiliniu, pe direcții orizontale și verticale, cu coborârea către întrerupătoare electrice (23 buc) care se vor monta la 1,20 m față de nivelul pardoselii finite.

După pozarea tuburilor/cablurilor și verificarea traseelor, șanțurile se vor închide cu materiale compatibile cu suportul existent, cu refacerea corespunzătoare a tencuielii și finisajelor.

Toate materialele și echipamentele utilizate vor fi conforme cu cerințele tehnice și cu reglementările aplicabile instalațiilor electrice de joasă tensiune.

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normativelor și standardelor aplicabile instalațiilor electrice de joasă tensiune, precum și a instrucțiunilor producătorilor pentru materialele utilizate.

Se vor efectua verificările și măsurătorile specifice instalațiilor electrice înainte de punerea în funcțiune.

Lucrările de Instalații electrice vor fi executate de electrician autorizat A.N.R.E.

LISTĂ ESTIMATIVĂ – 9 GRUPURI SANITARE

A. DEMONTĂRI

Lucrare

1. Desfacere gresie existentă	-81 m ²
2. Desfacere faianță existentă	-208 m ²
3. Demontare obiecte sanitare existente – 9 WC + 12 lavoare + 9 cădițe de duș	- 30 buc.
4. Demontare accesorii sanitare existente	- 9 set

B. ALIMENTARE CU APĂ RECE ȘI CALDĂ

Denumirea lucrării/materialului	U.M.	Cantitate	Observații
Conductă PPR cu inserție din fibră compozită Ø20 mm – apă rece, montată îngropat și/sau aparent, inclusiv îmbinări	m	≈66	Final conform traseului efectiv

Conductă PPR cu inserție din fibră compozită Ø20 mm – apă caldă, montată îngropat și/sau aparent, inclusiv îmbinări	m	≈66	Final conform traseului efectiv
Izolație termică pentru conductele de apă caldă	m	≈66	Conform traseului efectiv
Fitinguri PPR: coturi, teuri, reducții, mufe și piese de legătură	set	9	Necesarul efectiv conform traseului
Racord cu filet/coturi cu talpă pentru baterii de lavoar	buc.	26	2/lavoar – rece + cald
Racord fix cu filet pentru baterie duș	buc	18	Pentru cele 9 dușuri
Accesorii/racorduri pentru baterie duș	set	9	Pentru cele 9 dușuri
Alimentare cu apă rece a rezervorului WC, inclusiv conductă, fittinguri și piese de legătură	buc.	9	1/WC
Robinet de izolare apă rece pentru lavoar	buc.	13	1/lavoar
Robinet de izolare apă caldă pentru lavoar	buc.	13	1/lavoar
Robinet de izolare pentru alimentarea rezervorului WC	buc.	9	Tip colțar/mini-robinet, dimensionat corespunzător
Robinet de izolare pe alimentarea cu apă rece a dușului	buc.	9	1/duș
Robinet de izolare pe alimentarea cu apă caldă a dușului	buc.	9	1/duș
Robinete de izolare generală pentru alimentarea grupului sanitar	set	9	Pe principalele de apă rece și caldă, după caz
Racord flexibil pentru lavoar	buc.	26	2/lavoar
Racord flexibil pentru rezervor WC, inclusiv garnituri	buc.	9	1/WC
Materiale auxiliare: cleme, coliere, dibluri, garnituri, materiale de etanșare etc.	set	9	Pentru montaj complet
Probe de etanșeitate, verificare și punere în funcțiune a instalației de apă	set	9	Pentru fiecare grup sanitar

C. CANALIZARE/SCURGERI

9 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități
Avem:

- 5 grupuri: 1 WC + 1 lavoar + 1 duș;
- 4 grupuri: 1 WC + 2 lavoare + 1 duș;
- total: **9 WC-uri, 13 lavoare, 9 dușuri.**

Nr.	Denumirea lucrării/materialului	U.M.	Cantitate estimată	Observații
1	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø110 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈4,5	Pentru evacuarea WC; cantitatea finală conform traseului
2	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø50 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈26	Pentru evacuarea lavoarelor și racordarea dușurilor, conform traseului
3	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø40 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈13	Pentru evacuarea dușurilor/lavoarelor, după configurația efectivă
4	Ramificație tip Y Ø110/50, la 45°	buc.	9	Racordarea instalației aferente grupului la evacuarea WC, după caz
5	Ramificație tip Y Ø50/50, la 45°	buc.	4	Pentru grupurile cu două lavoare
6	Ramificație tip Y Ø50/40, la 45°	buc.	13	Conform traseelor de evacuare
7	Cot PP/PVC Ø50 mm, la 45°	buc.	26	Cantitate estimativă
8	Cot PP/PVC Ø40 mm, la 45°	buc.	26	Cantitate estimativă
9	Racord WC Ø110 mm, cu garnitură de etanșare și accesorii	buc.	9	Câte unul pentru fiecare WC
10	Sifon lavoar (sifon plat retras spre perete), cu garnituri și accesorii de racordare	buc.	13	Câte unul pentru fiecare lavoar
11	Racord/kit de evacuare pentru rigola de duș, inclusiv piese de legătură	buc.	9	Racordarea rigolei la canalizare
12	Rigolă liniară de duș ultra-plată, cu grătar și sifon inclus	buc.	9	$L \geq 40$ cm; montată în pardoseală
13	Piese de curățare/revizie canalizare	buc.	9	Poziționare conform traseului și accesibilității
14	Mufe/manșoane, garnituri și piese speciale pentru canalizare	set	9	Toate cele necesare pentru realizarea traseelor
15	Materiale pentru fixarea conductelor: coliere, console, elemente de prindere etc.	set	9	Montaj complet
16	Probe de etanșeitate și verificare a instalației de canalizare	set	9	După realizarea instalației

D. DUȘURI ȘI OBIECTE SANITARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Lucrare/materiale

- | | |
|--|-----------|
| 1. Scaun rabatabil pentru duș persoane cu dizabilități | - 9 buc. |
| 2. Vas WC adaptat + rezervor + capac + montaj | - 9 buc. |
| 3. Lavoar adaptat + baterie + accesorii + montaj | - 13 buc. |
| 4. Kit duș/baterie + montaj | - 9 buc. |

Lucrare/materiale

E. ȘAPE ȘI HIDROIZOLAȚII

Suprafața pardoselilor: **81 m²**.

Lucrare

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Șapă autonivelantă, unde este necesară | - | 81 m ² |
| 2. Hidroizolație pardoseală + zone duș + zone lavoare, în 2 straturi (material+manopera) | - | 226 m ² |
| 3. Benzi de etanșare, colțare și manșoane pentru străpungeri | - | 100 m |

F. GRESIE ȘI FAIANȚĂ

- pardoseală: **81 m²**
- faianță până la h = 2,7 m: aproximativ **308 m²**.

Lucrare

- | | | |
|--|---|--------------------|
| Gresie antiderapantă rectificată, plăci 60x120 cm – material | - | 86 m ² |
| Montaj gresie | - | 81 m ² |
| Faianță rectificată, plăci 60x120 cm, montată până la h=2,7 m – material | - | 308 m ² |
| Montaj faianță | - | 308 m ² |
| Adezivi, chituri, profile și accesorii | - | 1 set |

G. CURĂȚARE PEREȚI NEPLACAȚI+ FINISAJE

Lucrare

- Curățare pereți - 255 m²
- Aplicare glet de încărcare - 155 m²
- Aplicare glet de finisare - 155 m²
- Aplicare amorsă + vopsea lavabilă (două straturi) – 155 m²

H. INSTALAȚII ELECTRICE – Refacerea circuitelor de iluminat

Pentru cele 9 grupuri sanitare se va realiza refacerea circuitelor de iluminat și montarea întrerupătoarelor la **h = 1,20 m față de pardoseala finită**.

Sunt prevăzute:

- 5 grupuri × 3 corpuri = **15 corpuri de iluminat**;
- 4 grupuri × 2 corpuri = **8 corpuri de iluminat**;
- total = **23 corpuri de iluminat**;
- total întrerupătoare = **23 buc.**

Nr.	Denumirea lucrării	UM	Cantitate
1.	Demontare corpuri de iluminat existente	buc.	23
2.	Demontare întrerupătoare existente	buc.	23
3.	Corp de iluminat LED, pentru grup sanitar, cu grad de protecție corespunzător zonei de montaj, inclusiv accesorii de fixare și conectare	buc.	23
4.	Întrerupător iluminat, cu grad de protecție corespunzător zonei de montaj, montat la h = 1,20 m de pardoseala finită, inclusiv doză și accesorii	buc.	23
5.	Realizare traseu circuit iluminat cu cablu din cupru 3×1,5 mm ² , inclusiv tub/conduit de protecție, fixare, conexiuni, doze de derivație și materiale auxiliare	m	120
6.	Executare canale pentru traseele îngropate, inclusiv astupare și refacerea suportului	m	120
7.	Verificare, probe funcționale și măsurători ale circuitelor de iluminat	set	9

Denumire lucrare/material

1. Demontare corpuri de iluminat existente	- 23 buc.
2. Demontare întrerupătoare existente și desființare trasee neconforme	- 23 buc.
3. Cablu/conductori din cupru pentru circuite de iluminat, min. 3×1,5 mm ²	- 180 m
4. Tub de protecție pentru trasee îngropate	- 180 m
5. Doze de aparat pentru întrerupătoare	- 23 buc.
6. Întrerupătoare simple	- 23 buc.
7. Corpuri de iluminat LED, cu grad IP adecvat spațiului	- 23 buc.
8. Doze de derivație, unde sunt necesare	- 9 buc.
9. Cleme, conectori și materiale auxiliare	- 9 set
10. Executare șlițuri, pozare trasee și închidere/reparare șlițuri	- 180 m
11. Verificări electrice și probe de funcționare	- 9 set

I. INSTALAȚIA TERMICĂ

Vor fi montate **calorifere portprosop racordate la instalația termică existentă:**

Lucrare/material

Calorifer portprosop, putere conform necesarului termic, console și accesorii	- 9 buc.
Robinet + robinet retur	- 9 set
Țeavă instalație termică tur-retur, montaj și izolație	- 90 m
Fitinguri, racorduri, prinderi și accesorii	- 9 set
Golire, umplere, aerisire, probă de presiune și punere în funcțiune	- 9 set

J. ACCESORII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Pentru fiecare grup sanitar se vor monta:

- 2 bare/mânere la duș;
- 2 mânere la fiecare lavoar;
- 1 mâner lângă WC;
- 1 bară dublă rabatabilă pe partea opusă a WC-ului.

Număr total bare fixe de sprijin, L= 40 cm:

5 grupuri sanitare $\times$ (2 la duș + 2 la lavoar + 1 la WC) = 25

4 grupuri sanitare $\times$ (2 la duș + 3 la două lavoare + 1 la WC) = 24

Total = 49 bare fixe de sprijin (inox, lungime min 40 cm).

Lucrare/materiale

Se montează:

- **Bară/mâner de sprijin** - 49 buc (model propus: 40 cm, din inox)
- **Bară dublu rabatabilă** – 9 buc (se montează lângă WC)
- **Etajere (deasupra lavoarului)** - 9 buc
- **Accesorii :**
 - Suport prosop baie : 22 buc (se montează în zona dușului și lângă fiecare lavoar)
 - Suport cosmetice/produse de igienă – 22 buc
 - Bară perdea duș (inox/aluminiu) + perdea duș: 9 buc
 - Suport săpun (zonă duș) – 9 buc
 - Suport hârtie igienică (alb): 9 buc
 - Cui baie pe perete (5 agățători): 9 buc

K. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

Executantul are obligația de a respecta, pe întreaga durată a lucrărilor, prevederile legislației în vigoare privind:

- securitatea și sănătatea în muncă;
- prevenirea și stingerea incendiilor;
- protecția mediului;
- gestionarea și evacuarea deșeurilor rezultate din lucrări;
- utilizarea echipamentelor și sculelor de lucru în condiții de siguranță;
- utilizarea echipamentului individual de protecție de către personalul propriu;
- semnalizarea și delimitarea corespunzătoare a zonelor de lucru;
- prevenirea accesului persoanelor neautorizate în zonele în care se execută lucrări;
- protejarea utilizatorilor și a celorlalte persoane aflate în clădire pe durata lucrărilor;
- menținerea permanentă a căilor de acces și evacuare în condiții de siguranță.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a incendiilor și a deteriorării elementelor existente ale construcției și instalațiilor.

În timpul executării de **șlițuri, perforări, demolări, lucrări electrice, lucrări la instalații sanitare și termice**, executantul va utiliza echipamente și metode de lucru corespunzătoare și va lua măsurile de protecție necesare.

La finalul fiecărei zile de lucru, executantul va menține zona de intervenție curată și sigură, iar la finalizarea lucrărilor va efectua curățenia generală și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate.

Deșeurile rezultate din decopertări și renovări vor fi colectate, încărcate, transportate și evacuate în conformitate cu legislația aplicabilă, pe cheltuiala executantului.

Lucrările se vor executa astfel încât să fie limitat, pe cât posibil, disconfortul și riscul pentru utilizatorii clădirii. Executantul va asigura protejarea zonelor adiacente, mobilierului, finisajelor și instalațiilor care nu fac obiectul lucrărilor. Orice deteriorare produsă din culpa executantului va fi remediată pe cheltuiala acestuia.

Cantitățile de lucrări și materialele prevăzute în listele de cantități **au caracter estimativ**, fiind stabilite pe baza informațiilor disponibile și a verificărilor efectuate asupra situației existente. Având în vedere caracterul lucrărilor de renovare și intervenție asupra instalațiilor existente, precum și faptul că anumite trasee și elemente ale instalațiilor sunt îngropate sau parțial îngropate și nu pot fi determinate cu exactitate înaintea decopertării, ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul și de a verifica situația existentă, inclusiv traseele accesibile, poziția obiectelor sanitare, a corpurilor de încălzire și a instalațiilor existente.

Nu vor fi executate și decontate lucrări suplimentare exclusiv în baza unei aprecieri unilaterale a executantului.

Ofertantul va include în prețurile unitare toate operațiunile auxiliare și materialele necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în caietul de sarcini, chiar dacă acestea nu sunt evidențiate distinct, atunci când acestea sunt în mod normal necesare pentru realizarea poziției respective.

Cerințe generale de execuție:

- Executantul va verifica situația existentă, traseele instalațiilor, punctele de racord și posibilitățile reale de montaj înainte de începerea lucrărilor.
- Lucrările se vor executa conform documentației aprobate, normativelor tehnice aplicabile, instrucțiunilor producătorilor și regulilor de bună practică.
- Materialele vor fi noi, însoțite de documente de calitate/conformitate.
- Orice lucrare ascunsă va fi verificată și consemnată înainte de acoperire; executantul va anunța beneficiarul pentru verificare.
- Străpungerile și trecerile prin pereți sau planșee vor fi realizate etanș și cu respectarea cerințelor de protecție la foc, acolo unde este cazul.
- Nu se vor acoperi trasee care nu au fost probate și verificate.
- Zonele de lucru vor fi protejate.

Pentru execuția reabilitării și modernizării celor 9 grupuri sanitare se vor avea în vedere următoarele:

- Demontarea și înlocuirea materialelor constatate calitativ necorespunzătoare de către autoritatea contractantă, după montaj, dacă este cazul;
- Transportul deșeurilor, al materialelor și obiectelor desfăcute/demontate se va efectua de către executantul lucrărilor;
- Remedierea eventualelor pagube produse în timpul lucrărilor se va executa de către ofertant cu titlu gratuit, prin mijloace proprii.

Prezentarea ofertei va conține propunerea graficului de execuție a contractului.

Se va verifica aspectul suprafețelor: uniformitatea, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea suprafețelor.

Operatorul economic câștigător va avea personal calificat și instruit (electrician autorizat A.N.R.E., instalatori, muncitori calificați pentru zugrăveli, placări ceramice) care să respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrări.

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Se impune contractarea unei firme specializate care să execute, la calitatea corespunzătoare și în cel mai scurt timp, lucrările de reabilitare și modernizare a grupurilor sanitare menționate.

Ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul situat în orașul Videle, Str. Intrarea Spitalului nr. 38, în scopul efectuării antemăsurărilor și a identificării soluțiilor tehnice care vor sta la baza întocmirii ofertei. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității contractante.

2.2. Lucrări de modernizare și reabilitare 4 grupuri sanitare la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Iustin” Videle , situate la etajul 1 al imobilului

Amplasament: Loc. Videle, str. Intrarea Spitalului nr. 38, jud. Teleorman

Necesitatea achiziției: Asigurarea condițiilor corespunzătoare de igienă, siguranță și confort pentru beneficiarii de servicii sociale din centru.

Lucrările de reabilitare și modernizare se vor executa în 4 grupuri sanitare, aferente camerelor indicate:

- GS (cam. 19) – $6,63 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,95 \text{ m}^2$;
- GS (cam. 11-12) – **8,695 m²**;
- GS (cam 13-14) – $5,875 \text{ m}^2 + 2,82 \text{ m}^2 = 8,695 \text{ m}^2$;
- GS (cam 17-18) – $6,63 \text{ m}^2 + 2,32 \text{ m}^2 = 8,95 \text{ m}^2$;

Lucrările propuse:

La grupul sanitar aferent cam. 13 și 14 se înlocuiește instalația de scurgere.

La GS (cam. 19), GS (cam. 11-12) și GS (cam 17-18), se execută următoarele lucrări:

1. Demontări și desfaceri

- **Desfacere faianță existentă și curățare suport:** 65 mp
- **Desfacere gresie și curățare suport:** 27 mp
- **Demontare obiecte sanitare existente:**
 - Lavoare echipate: 4buc
 - Cădițe duș: 3 buc
 - Vase WC și rezervoare: 3 buc
- **Demontare instalații și accesorii:**
 - Calorifere existente: 2 buc
 - Țevi de legătură la obiectele sanitare și calorifere
 - Mânere de susținere, suporturi prosop, alte suporturi;
 - Scaune rabatabile: 1 buc

2. Construcții și finisaje (Pardoseli și pereți)

- **Șape:** Turnare șapă autonivelantă (27 mp).
- **Hidroizolație:** Hidroizolație flexibilă bicomponentă (*Mapei Mapelastic*) **pe toată pardoseala** în zona dușului și pe pereți (pe toată înălțimea faianței în zona dușului/în încăperile cu duș și pe pereții cu lavoare), în două straturi, cu bandă cauciucată de impermeabilizare (*Mapeband*) și garnituri aferente la îmbinări.

- **Gresie:** Montare gresie porțelanată antiderapantă rectificată (nuanțe de bej - la alegerea Beneficiarului din 3 modele, plăci 60x120 cm), cu rost de max. 0,5 mm (27 m²). Se vor asigura pantele către scurgeri.

- *format propus: 60x120 cm pentru pardoseală;*
- *rectificată;*
- *R10 sau R11 (gradul/clasa de aderență a gresiei);*
- *finisaj mat;*
- *absorbție redusă de apă;*
- *rost între plăci: max 0,5 mm, cu respectarea indicațiilor producătorului;*
- *rostrurile perimetrale și schimbările de plan: etanșare elastică, nu chit rigid.*

- **Faianță:** Montare faianță rectificată 60x120 cm, nuanțe de bej (la alegerea Beneficiarului din 3 modele), până la tavan - înălțime de 2,7 m , cu rost de max 0,5 mm (97 m²).

- **Zugrăveli pe zonele neplacate:**

- Curățirea pereților și tavanelor – 94 m²
- Glet de încărcare pe bază de ipsos la pereți și tavane – 59 m²
- Finisarea suprafețelor cu glet de finisaj – 59 m²
- Amorsarea suprafețelor cu amorsă de perete – 59 m²
- Vopsitorie cu vopsea super-lavabilă de interior, albă, ceramică pentru băi, **aplicată în două**

straturi – pe suprafața de 59 m²

Se vor monta profile de trecere plate din aluminiu/inox, fixate la același nivel cu ambele pardoseli (cameră-grup sanitar), care doar maschează rostul dintre materialele pardoselilor.

3. Instalații sanitare și termice

- **Refacere instalații:** Instalația de alimentare cu apă și instalația de scurgere în toate cele 3 grupuri sanitare:

Alimentare cu apă: Întreaga rețea se va reconstrui folosind țevă PP-R albă cu inserție din fibră compozită. Montajul se va realiza îngropat (sub faianță) și parțial aparent, acolo unde situația o impune.

Scurgeri: Înlocuire completă a țevelor de scurgere în toate cele 3 grupuri sanitare. Se vor asigura obligatoriu **pantele de scurgere corespunzătoare** către sifoane și rigole pentru a evita acumularea apei.

Sistem de izolare (Robineți):

- Fiecare grup sanitar va fi echipat cu **robineți de închidere generală** pentru apă caldă și apă rece.
- Fiecare obiect sanitar va fi izolat individual: **2 robineți** pentru fiecare lavoar, 2 robineți pentru duș și **1 robinet** pentru fiecare rezervor WC.

- **Termice:** Montare radiatoare portprosop (120x60 cm) echipate cu set robineți tur-retur: 3 buc.

- **Probe:** Verificarea și proba tuturor instalațiilor executate.

Siguranță: Toate instalațiile vor fi supuse verificărilor și probelor de presiune/etanșitate înainte de închiderea/acoperirea lor cu finisaje.

Traseele și diametrele țevelor de scurgere/canalizare indicate în lista de cantități au caracter estimativ. Executantul va verifica la fața locului poziția și starea instalațiilor existente, punctele de racord și traseele necesare. Diametrele țevelor vor fi menținute conform soluției tehnice și reglementărilor aplicabile, iar eventualele adaptări ale traseelor vor fi stabilite înainte de execuție. Lucrările ascunse vor fi verificate și consemnate înainte de acoperire.

4. Montaj obiecte sanitare și dotări specifice

- **Zonă duș (în podea):**

- Rigolă de duș ultraplă: 3 buc
Rigolă de duș ultraplă, cu grătar, lungime minimum 40 cm, sifon inclus, capacitate de evacuare corespunzătoare, montată la nivelul pardoselii finite, astfel încât să se realizeze accesul fără prag/diferență semnificativă de nivel. Se va asigura panta corespunzătoare către rigolă și acces pentru curățarea sifonului.
- Baterie dedicată pentru persoane cu dizabilități, set bară cu suport culisant, duș fix și pară mobilă cromată: 3 buc
- Montare scaun rabatabil pe perete - 3 buc

Scaunul rabatabil trebuie să fie ușor de manevrat, cu dimensiuni minime de 45x45 cm, poziționat la o înălțime cuprinsă între 40-48 cm față de pardoseală și la maximum 4 cm față de peretele posterior. Prinderile scaunului pliabil trebuie să poată suporta o solicitare de 1,1 kN aplicată în orice poziție și în orice direcție.

6) Scaunul pliabil va avea următoarele caracteristici:

- a. conformarea șezutului astfel încât să permită scurgerea apei;
- b. alcătuire din materiale care să nu permită alunecarea;
- c. colțuri rotunjite;
- d. poziționare astfel încât să se afle în apropierea barei de sprijin și să permită utilizarea acesteia;
- e. în poziție pliată să nu constituie pericol de accidentare.

- **Zonă lavoar:**

- Lavoar pentru persoane cu dizabilități, cu partea frontală concavă (model propus - 66x55 cm, ceramică albă), complet echipat, inclusiv accesorii de montaj pe perete: 4 buc
Lavoar suspendat ergonomic de min. 60-65 cm lățime, se montează pe perete la o înălțime de maximum 80 - 85 cm de la nivelul final al gresiei. Va fi echipat și cu sifon plat retras spre perete.
- Baterie monocomandă cu levier lung, finisaj cromat, garanție 3 ani: 4 buc
- **Zonă WC:** Set vas WC + rezervor din plastic + mecanism + capac: 3 buc.

5. Accesorii și elemente de siguranță

- **Bară/mâner de sprijin** - 16 buc (model propus: 40 cm, din inox)
- **Bară dublu rabatabilă** - 3 buc (se montează lângă WC)
- **Etajere (deasupra lavoarului)** - 4 buc
- **Accesorii :**
 - Suport prosop baie - 7 buc (se montează în zona dușului și lângă fiecare lavoar)
 - Suport cosmetice/produse de igienă - 7 buc
 - Bară perdea duș (inox/aluminiu) + perdea duș - 3 buc
 - Suport săpun (zonă duș) - 3 buc
 - Suport hârtie igienică (alb) - 3 buc
 - Cuier baie pe perete (5 agățători) - 3 buc
 - Oglindă, deasupra lavoarului - 4 buc.

6. Instalații electrice:

- Refacere circuite de iluminat.

Se vor reface circuitele de iluminat pentru corpurile de iluminat din cele 3 grupuri sanitare.

Se va proceda la demontarea instalației existente și realizarea unui circuit de iluminat nou, pentru corpurile de iluminat din cele 3 grupuri sanitare. Se vor înlocui și corpurile de iluminat (8 buc.).

Traseele noi se vor executa cu cablu din cupru 3×1,5 mm², inclusiv tub de protecție, fixare, conexiuni, doze de derivație și materiale auxiliare, montat îngropat în perete.

Traseele vor fi executate rectiliniu, pe direcții orizontale și verticale, cu coborârea către întrerupătoare electrice (8 buc) care se vor monta la 1,20 m față de nivelul pardoselii finite.

După pozarea tuburilor/cablurilor și verificarea traseelor, șanțurile se vor închide cu materiale compatibile cu suportul existent, cu refacerea corespunzătoare a tencuielii și finisajelor.

Toate materialele și echipamentele utilizate vor fi conforme cu cerințele tehnice și cu reglementările aplicabile instalațiilor electrice de joasă tensiune.

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normativelor și standardelor aplicabile instalațiilor electrice de joasă tensiune, precum și a instrucțiunilor producătorilor pentru materialele utilizate.

Se vor efectua verificările și măsurătorile specifice instalațiilor electrice înainte de punerea în funcțiune.

Lucrările de Instalații electrice vor fi executate de electrician autorizat A.N.R.E.

LISTĂ ESTIMATIVĂ – 4 GRUPURI SANITARE

A. DEMONTĂRI

Lucrare

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Desfacere gresie existentă | -27 m ² |
| 2. Desfacere faianță existentă | -65 m ² |
| 3. Demontare obiecte sanitare existente – 3 WC + 4 lavoare + 3 cădițe de duș | - 10 buc. |
| 4. Demontare accesorii sanitare existente | - 3 set |

B. ALIMENTARE CU APĂ RECE ȘI CALDĂ

Denumirea lucrării/materialului	U.M.	Cantitate	Observații
Conductă PP-R cu inserție din fibră compozită Ø20 mm – apă rece, montată îngropat și/sau aparent, inclusiv îmbinări	m	≈22	Final conform traseului efectiv
Conductă PP-R cu inserție din fibră compozită Ø20 mm – apă caldă, montată îngropat și/sau aparent, inclusiv îmbinări	m	≈22	Final conform traseului efectiv
Izolație termică pentru conductele de apă caldă	m	≈22	Conform traseului efectiv
Fitinguri PP-R: coturi, teuri, reducții, mufe și piese de legătură	set	3	Necesarul efectiv conform traseului
Racord cu filet/coturi cu talpă pentru	buc.	8	2/lavoar – rece + cald

baterii de lavoar			
Racord fix cu filet pentru baterie duș	buc	6	Pentru cele 3 dușuri
Accesorii/racorduri pentru baterie duș	set	3	Pentru cele 3 dușuri
Alimentare cu apă rece a rezervorului WC, inclusiv conductă, fittinguri și piese de legătură	buc.	3	1/WC
Robinet de izolare apă rece pentru lavoar	buc.	4	1/lavoar
Robinet de izolare apă caldă pentru lavoar	buc.	4	1/lavoar
Robinet de izolare pentru alimentarea rezervorului WC	buc.	3	Tip colțar/mini-robinet, dimensionat corespunzător
Robinet de izolare pe alimentarea cu apă rece a dușului	buc.	3	1/duș
Robinet de izolare pe alimentarea cu apă caldă a dușului	buc.	3	1/duș
Robinete de izolare generală pentru alimentarea grupului sanitar	set	3	Pe principalele de apă rece și caldă, după caz
Racord flexibil pentru lavoar	buc.	8	2/lavoar
Racord flexibil pentru rezervor WC, inclusiv garnituri	buc.	3	1/WC
Materiale auxiliare: cleme, coliere, dibluri, garnituri, materiale de etanșare etc.	set	3	Pentru montaj complet
Probe de etanșeitate, verificare și punere în funcțiune a instalației de apă	set	3	Pentru fiecare grup sanitar

C. CANALIZARE/SCURGERI

3 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități

Avem:

- 2 grupuri: 1 WC + 1 lavoar + 1 duș;
- 1 grup: 1 WC + 2 lavoare + 1 duș;
- total: 3 WC-uri, 4 lavoare, 3 dușuri.

Nr.	Denumirea lucrării/materialului	U.M.	Cantitate estimată	Observații
-----	---------------------------------	------	--------------------	------------

Nr.	Denumirea lucrării/materialului	U.M.	Cantitate estimată	Observații
1	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø110 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈1,5	Pentru evacuarea WC; cantitatea finală conform traseului
2	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø50 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈8	Pentru traseul independent al rigolelor, conform traseului
3	Conductă PP/PVC pentru canalizare Ø40 mm, inclusiv montaj și îmbinări	m	≈4	Pentru traseul de evacuare al lavoarelor, după configurația efectivă
4	Ramificație tip Y Ø110/50, la 45°	buc.	3	Racordarea instalației aferente grupului la evacuarea WC, după caz
5	Ramificație tip Y Ø50/50, la 45°	buc.	1	Pentru grupul cu două lavoare
6	Ramificație tip Y Ø50/40, la 45°	buc.	3	Conform traseelor de evacuare
7	Cot PP/PVC Ø50 mm, la 45°	buc.	8	Cantitate estimativă
8	Cot PP/PVC Ø40 mm, la 45°	buc.	8	Cantitate estimativă
9	Racord WC Ø110 mm, cu garnitură de etanșare și accesorii	buc.	3	Câte unul pentru fiecare WC
10	Sifon lavoar (sifon plat retras spre perete), cu garnituri și accesorii de racordare	buc.	4	Câte unul pentru fiecare lavoar
11	Racord/kit de evacuare pentru rigola de duș, inclusiv piese de legătură	buc.	3	Racordarea rigolei la canalizare
12	Rigolă liniară de duș ultra-plată, cu grătar și sifon inclus	buc.	3	$L \geq 40$ cm; montată în pardoseală
13	Piese de curățare/revizie canalizare	buc.	3	Poziționare conform traseului și accesibilității
14	Mufe/manșoane, garnituri și piese speciale pentru canalizare	set	3	Toate cele necesare pentru realizarea traseelor
15	Materiale pentru fixarea conductelor: coliere, console, elemente de prindere etc.	set	3	Montaj complet
16	Probe de etanșeitate și verificare a instalației de canalizare	set	3	După realizarea instalației

D. DUȘURI ȘI OBIECTE SANITARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Lucrare/materiale

- | | |
|--|----------|
| 5. Scaun rabatabil pentru duș persoane cu dizabilități | - 3 buc. |
| 6. Vas WC adaptat + rezervor + capac + montaj | - 3 buc. |
| 7. Lavoar adaptat + baterie + accesorii + montaj | - 4 buc. |
| 8. Kit duș/baterie + montaj | - 3 buc. |

E. ȘAPE ȘI HIDROIZOLAȚII

Suprafața pardoselilor: **27 m²**.

Lucrare

1. Șapă autonivelantă, unde este necesară - 27 m²
2. Hidroizolație pardoseală + zone duș + zone lavoare, în 2 straturi (material+manopera) - 75 m²
3. Benzi de etanșare, colțare și manșoane pentru străpungeri - 30 m

F. GRESIE ȘI FAIANȚĂ

- pardoseală: **27 m²**
- faianță până la h = 2,7 m: aproximativ **97 m²**.

Lucrare

Gresie antiderapantă rectificată, plăci 60x120 cm – material	- 30 m ²
Montaj gresie	- 27 m ²
Faianță rectificată, plăci 60x120 cm, montată până la h=2,7 m – material	- 97 m ²
Montaj faianță	- 97 m ²
Adezivi, chituri, profile și accesorii	- 1 set

G. CURĂȚARE PEREȚI NEPLACAȚI+ FINISAJE

Lucrare

Curățare pereți	- 94 m ²
Aplicare glet de încărcare	- 59 m ²
Aplicare glet de finisare	- 59 m ²
Aplicare amorsă + vopsea lavabilă (două straturi) –	59 m ²

H. INSTALAȚII ELECTRICE – Refacerea circuitelor de iluminat

Pentru cele 3 grupuri sanitare se va realiza refacerea circuitelor de iluminat și montarea întrerupătoarelor la **h = 1,20 m față de pardoseala finită**.

Sunt prevăzute:

- 2 grupuri × 3 corpuri = **6 corpuri de iluminat**;
- 1 grup × 2 corpuri = **2 corpuri de iluminat**;
- total = **8 corpuri de iluminat**;
- total întrerupătoare = **8 buc.**

Nr.	Denumirea lucrării	UM	Cantitate
1.	Demontare corpuri de iluminat existente	buc.	8
2.	Demontare întrerupătoare existente	buc.	8
3.	Corp de iluminat LED, pentru grup sanitar, cu grad de protecție corespunzător zonei de montaj, inclusiv accesorii de fixare și conectare	buc.	8
4.	Întrerupător iluminat, cu grad de protecție corespunzător zonei de montaj, montat la h = 1,20 m de pardoseala finită, inclusiv doză și accesorii	buc.	8
5.	Realizare traseu circuit iluminat cu cablu din cupru 3×1,5 mm ² , inclusiv	m	42

Nr.	Denumirea lucrării	UM	Cantitate
	tub/conduit de protecție, fixare, conexiuni, doze de derivație și materiale auxiliare		
6.	Executare canale pentru traseele îngropate, inclusiv astupare și refacerea suportului	m	42
7.	Verificare, probe funcționale și măsurători ale circuitelor de iluminat	set	3

I. INSTALAȚIA TERMICĂ

Vor fi montate **calorifere portprosop racordate la instalația termică existentă:**

Lucrare/material

Calorifer portprosop, putere conform necesarului termic, console și accesorii	-	3 buc.
Robinet tur + robinet retur	-	3 set
Țeavă instalație termică tur-retur, montaj și izolație	-	30 m
Fitinguri, racorduri, prinderi și accesorii	-	3 set
Golire, umplere, aerisire, probă de presiune și punere în funcțiune	-	3 set

J. ACCESORII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Pentru fiecare grup sanitar se vor monta:

- 2 bare/mânere la duș;
- 2 mânere la fiecare lavoar;
- 1 mâner lângă WC;
- 1 bară dublă rabatabilă pe partea opusă a WC-ului.

Număr total bare fixe de sprijin, L= 40 cm:

$$2 \text{ grupuri sanitare} \times (2 \text{ la duș} + 2 \text{ la lavoar} + 1 \text{ la WC}) = 10$$

$$1 \text{ grup sanitar} \times (2 \text{ la duș} + 3 \text{ la două lavoare} + 1 \text{ la WC}) = 6$$

Total = 16 bare fixe de sprijin (inox, lungime min 40 cm).

Lucrare/materiale

Se montează:

- **Bară/mâner de sprijin** - 16 buc (model propus: 40 cm, din inox)
- **Bară dublu rabatabilă** – 3 buc (se montează lângă WC)
- **Etajere (deasupra lavoarului)** - 4 buc
- **Accesorii :**
 - Suport prosop baie - 7 buc (se montează în zona dușului și lângă fiecare lavoar)
 - Suport cosmetice/produse de igienă – 7 buc
 - Bară perdea duș (inox/aluminiu) + perdea duș - 3 buc
 - Suport săpun (zonă duș) – 3 buc
 - Suport hârtie igienică (alb) - 3 buc
 - Cuiet baie pe perete (5 agățători) - 3 buc
 - Oglindă – 4 buc

K. ÎNLOCUIRE INSTALAȚIE DE SCURGERE LA GRUPUL SANITAR AFERENT CAMERELOR 13 ȘI 14:

- Decopertare gresie existentă – 9 mp;
 - Demontare instalație de scurgere existent;
 - Montare rigolă liniară de duș ultra-plată, cu grătar și sifon inclus și instalație de scurgere, de la duș și lavoare;
 - Turnare șapă autonivelantă - 9 mp;
 - Aplicare hidroizolație flexibilă bicomponentă (Mapei Mapelastic) pe toată pardoseala, în două straturi, cu bandă cauciucată de impermeabilizare (Mapeband) și garnituri aferente la îmbinări;
 - Montare gresie porțelanată antiderapantă rectificată (60x120 cm), cu rost de max. 0,5 mm (9 m²).
- Se vor asigura pantele către scurgeri.

L. CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

Executantul are obligația de a respecta, pe întreaga durată a lucrărilor, prevederile legislației în vigoare privind:

- securitatea și sănătatea în muncă;
- prevenirea și stingerea incendiilor;
- protecția mediului;
- gestionarea și evacuarea deșeurilor rezultate din lucrări;
- utilizarea echipamentelor și sculelor de lucru în condiții de siguranță;
- utilizarea echipamentului individual de protecție de către personalul propriu;
- semnalizarea și delimitarea corespunzătoare a zonelor de lucru;
- prevenirea accesului persoanelor neautorizate în zonele în care se execută lucrări;
- protejarea utilizatorilor și a celorlalte persoane aflate în clădire pe durata lucrărilor;
- menținerea permanentă a căilor de acces și evacuare în condiții de siguranță.

Executantul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a incendiilor și a deteriorării elementelor existente ale construcției și instalațiilor.

În timpul executării de **șlițuri, perforări, demolări, lucrări electrice, lucrări la instalații sanitare și termice**, executantul va utiliza echipamente și metode de lucru corespunzătoare și va lua măsurile de protecție necesare.

La finalul fiecărei zile de lucru, executantul va menține zona de intervenție curată și sigură, iar la finalizarea lucrărilor va efectua curățenia generală și evacuarea tuturor deșeurilor rezultate.

Deșeurile rezultate din decopertări și renovări vor fi colectate, încărcate, transportate și evacuate în conformitate cu legislația aplicabilă, pe cheltuiala executantului.

Lucrările se vor executa astfel încât să fie limitat, pe cât posibil, disconfortul și riscul pentru utilizatorii clădirii. Executantul va asigura protejarea zonelor adiacente, mobilierului, finisajelor și instalațiilor care nu fac obiectul lucrărilor. Orice deteriorare produsă din culpa executantului va fi remediată pe cheltuiala acestuia.

Cantitățile de lucrări și materialele prevăzute în listele de cantități **au caracter estimativ**, fiind stabilite pe baza informațiilor disponibile și a verificărilor efectuate asupra situației existente. Având în vedere caracterul lucrărilor de renovare și intervenție asupra instalațiilor existente, precum și faptul că anumite trasee și elemente ale instalațiilor sunt îngropate sau parțial îngropate și nu pot fi determinate cu exactitate înaintea decopertării, ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul și de a verifica situația existentă, inclusiv traseele accesibile, poziția obiectelor sanitare, a corpurilor de încălzire și a instalațiilor existente.

Nu vor fi executate și decontate lucrări suplimentare exclusiv în baza unei aprecieri unilaterale a executantului.

Ofertantul va include în prețurile unitare toate operațiunile auxiliare și materialele necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în caietul de sarcini, chiar dacă acestea nu sunt evidențiate distinct, atunci când acestea sunt în mod normal necesare pentru realizarea poziției respective.

Cerințe generale de execuție:

- Executantul va verifica situația existentă, traseele instalațiilor, punctele de racord și posibilitățile reale de montaj înainte de începerea lucrărilor.
- Lucrările se vor executa conform documentației aprobate, normativelor tehnice aplicabile, instrucțiunilor producătorilor și regulilor de bună practică.
- Materialele vor fi noi, însoțite de documente de calitate/conformitate.
- Orice lucrare ascunsă va fi verificată și consemnată înainte de acoperire; executantul va anunța beneficiarul pentru verificare.
- Străpungerile și trecerile prin pereți sau planșee vor fi realizate etanș și cu respectarea cerințelor de protecție la foc, acolo unde este cazul.
- Nu se vor acoperi trasee care nu au fost probate și verificate.
- Zonele de lucru vor fi protejate.

Pentru execuția reabilitării și modernizării celor 4 grupuri sanitare se vor avea în vedere următoarele:

- Demontarea și înlocuirea materialelor constatate calitativ necorespunzătoare de către autoritatea contractantă, după montaj, dacă este cazul;
- Transportul deșeurilor, al materialelor și obiectelor desfăcute/demontate se va efectua de către executantul lucrărilor;
- Remedierea eventualelor pagube produse în timpul lucrărilor se va executa de către ofertant cu titlu gratuit, prin mijloace proprii.

Prezentarea ofertei va conține propunerea graficului de execuție a contractului.

Se va verifica aspectul suprafețelor: uniformitatea, planeitatea, verticalitatea, orizontalitatea suprafețelor.

Operatorul economic câștigător va avea personal calificat și instruit (electrician autorizat A.N.R.E., instalatori, muncitori calificați pentru zugrăveli, placări ceramice) care să respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrări.

Executantul are obligația să asigure toate mijloacele tehnice necesare desfășurării eficiente și în siguranță a tuturor lucrărilor contractate.

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Ofertantul are obligația de a vizita amplasamentul situat în orașul Videle, Str. Intrarea Spitalului nr. 38, în scopul efectuării antemăsurărilor și a identificării soluțiilor tehnice care vor sta la baza întocmirii ofertei. Vizitarea amplasamentului se va efectua în urma unei solicitări adresate autorității

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire aplicat în cadrul Achizitiei Directe pentru atribuirea contractului de Lucrari de modernizare si reabilitare grupuri sanitare la CIAPAD Videle si CARPAD Videle , Cod CPV 45453100-8 , va fi „ **prețul cel mai scăzut**„ prevazut la art. 187 alin. (3) lit. d), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Oferta stabilită câștigătoare va fi acea oferta admisibilă, a cărei propunere tehnică corespunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate în documentatia de atribuire și a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a respecta in executarea contractului obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul UE, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile nationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii.

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

În vederea participării la Achiziția Directă, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SICAP și să dețină certificat digital valid pentru acces în sistem.

Ofertele trebuie să conțină următoarele:

- 1) Date identificare ofertant,
- 2) Oferta tehnică, conform Caiet de sarcini,

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de sarcini. Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor furnizate și a serviciilor conexe care urmează a fi prestate.

- 3) Oferta financiară: denumire lucrare, pret unitar fără TVA.

4) Ofertantii, nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art.59-60, art.164, art.165 și art.167 din Legea nr.98/2016 prin completarea declarațiilor.

- 5) prezentarea documentului original sau conform cu originalul a următoarelor:

a) Certificatului Constatator -valabil la data prezentării ofertei emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că domeniul de activitate corespunde obiectului achiziției;

b) Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat lucrări în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertei, contracte similare cu cele care fac obiectul achiziției însoțite de contracte/documente/facturi.

Devizele vor fi întocmite conform Ordinului 1568/15.10.2002. Nu se admit oferte parțiale.

Penalizările de întârziere vor fi de 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Se va solicita **Garantie de buna executie** conform art.39, alin.(1) din HG nr 395/2016.

Pretul oferit este ferm, exprimat în lei, pe toată durata de execuție a contractului.

Plata se va efectua în baza facturii fiscale în original, emisă pentru centrul beneficiar din structura autorității contractante, prin Ordin de Plata în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen maxim de 30 zile calendaristice de la data recepției.

Ofertele și toate documentele vor fi transmise în format PDF, ștampilate și având mențiunea „conform cu originalul”, pe adresa de e-mail: **contact@dgaspctr.ro** până la data și ora prevăzută în anunț, cu titlul: Oferta pentru anunțul publicitar nr....,

Nu se accepta propuneri tehnice de genul Copy –Paste a Caietului de Sarcini.

Nu se admit oferte parțiale.

Întocmit

Compartiment Achiziții Publice
și Contractare Servicii Social
Consilier achiziții
Dinu Lenuta Carmen



PROPUNERE TEHNICĂ (FORMULAR-CADRU)

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE

Acest formular are rolul de a sprijini eforturile operatorilor economici de a întocmi propunerea tehnică, în acord cu cerințele caietului de sarcini.

În acest sens, în cadrul formularului cadru de propunere tehnică s-au figurat elementele esențiale prevăzute de caietul de sarcini, ofertanții având libertatea de a introduce și alte informații în cadrul propunerii tehnice proprii.

Informațiile marcate cu roșu pe fundal gri reprezintă indicații adresate Ofertanților cu privire la modul în care se va prezenta propunerea tehnică și documentele însoțitoare (anexe). Aceste informații, după completarea formularului de propunere tehnică se vor elimina

Informațiile marcate cu negru reprezintă informații care corespund cu cerințele caietului de sarcini și recomandăm a nu fi eliminate ci doar completate, după caz.

După completarea propunerii tehnice rugăm a se elimina prezenta pagină instrucțiunile de completare din cadrul acesteia.

PROPUNERE TEHNICĂ

Numele Ofertantului: SC [introduceți numele entității]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Obiectul contractului:

1. PREZENTAREA GENERALĂ A OFERTANTULUI

[Prezentarea generală a ofertantului trebuie să facă referire cel puțin la :

- i. Numele și datele de identificare ale operatorului economic ce înaintează oferta
- ii. Piața în care acționează operatorul economic ce înaintează oferta (prezentarea pe scurt a activității sale);

Tabelul nr 1

Numele ofertantului:	
Adresa ofertantului:	
CUI:	
Număr ORC:	
Domeniul de activitate:	
Prezentare pe scurt a activității ofertantului:	

2. PREZENTAREA MODULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR CONTRACTULUI

- i. [Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte modalitatea de asumare a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini,

3. Modul de îndeplinire a contractului.

[Prin acest capitol, ofertantul trebuie să prezinte în detaliu modalitatea concretă prin care acesta își asumă îndeplinirea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini .

3.1. Modul de îndeplinire a cerințelor aferente LUCRARILOR oferite

În conformitate cu cerințele caietului de sarcini, ne angajăm să prestăm lucrări în domeniul achizițiilor publice pentru DGASPC Teleorman , astfel:

Denumire produs	Grupuri sanitare
CARPAD Videle	4
CIAPAD Videle	9
total	13

3.2. Modul de îndeplinire a specificațiilor tehnice

Precizări din care să reiasă capacitatea tehnică necesară și adecvată pentru a se asigura că dețin resursele necesare pentru respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini la un standard de calitate corespunzător conform legislației române în vigoare și standardelor europene.

[Se vor preciza faptul ca dețin resurse umane, experti ai echipei prestatorului, utilizate pentru îndeplinirea contractului, - în parte, conform legislației române în vigoare și standardelor europene,

3.3. Modul de îndeplinire a contactului cu personal calificat

Precizări din care să reiasă capacitatea profesională necesară și adecvată pentru a se asigura că dețin resursele umane necesare pentru respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini la un standard de calitate corespunzător conform legislației române în vigoare și standardelor europene. privind capacitatea profesională.

[Se vor enumera/preciza și documentele suport ce vor fi anexate odată cu propunerea tehnică, prin care se va demonstra modul de îndeplinire a capacității tehnice din caietul de sarcini]

4. MODALITATEA DE ASUMARE A RESPECTĂRII CADRULUI LEGAL DIN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

Conform art. 51 din Legea 98/2016 la întocmirea prezentei oferte, SC..... a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

În acest sens prezentăm anexat și declarația noastră pe proprie răspundere cu privire la asumarea acestor cerințe legale.

[Se va anexa o Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul social și al mediului și al relațiilor de muncă.

5. ANEXE LA PROPUNEREA TEHNICĂ

[Se vor prezenta, sub formă de anexe la propunerea tehnică, alte documente considerate relevante de către ofertantul participant la prezenta procedură]

Numele Ofertantului:

Numele semnatarului:

Semnătura ofertantului:

Ștampilă Ofertant

Formularul nr.1

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa DGASPC Teleorman)

Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal, că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

- a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.2

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, _____ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al _____ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de _____ (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de depunere a ofertelor la data de _____, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm / încadrăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – DGASPC Teleorman, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, _____

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila

Formularul nr.3

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, ... (datele de identificare), reprezentant împuternicit al
..... (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în
calitate de (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în
raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de
depunere a ofertelor la data de, organizată de DGASPC Teleorman, declar pe proprie
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în declarații, așa cum este
aceasta reglementată de art. 326 din Codul penal că nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv că:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură
cu procedura în cauză;
- e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de achiziție și nu am condus la o distorsionare a concurenței;
- g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne revineau în cadrul unui contract de achiziții
publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste
încalcări nu au dus la încetarea respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) nu am trimis declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității;
- i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante sau să obținem
informații confidențiale.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care
însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și
resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante – DGASPC Teleorman, cu privire la orice
aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, ...

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.4

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

.....

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE Art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Către, ... (denumirea și adresa
DGASPC Teleorman)

1. Subsemnatul, ... (datele de identificare), reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de (se precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de achiziție directă, având ca obiect-----cu termen de depunere a ofertelor la data de), organizată de DGASPC Teleorman, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv membrii din cadrul consiliului de administrație/organele de conducere sau de supervizare ori asociații acesteia, nu sunt soț/soție, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv și nu se află în relații comerciale cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante DGASPC Teleorman, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție, sunt:

1. DRAGOMIRESCU FLORINEL – Director General ,
2. VOICU NICOLETA MARILENA – Director General Adjunct ,
3. FLORESCU DANA MIHAELA – Director General Adjunct Economic ,
4. DEFTA LOREDANA ANDREEA - Șef Serviciul Juridic ,
5. MARTINESCU VALENTIN – Inspector Serviciul Contabilitate Salarizare și Management Financiar ,
6. SÂNDUCU LIVIU – Referent Compartimentul Achiziții Publice ,
7. VĂTAFU LIVIA FLORINA - Consilier Compartimentul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale,
8. DINU LENUȚA CARMEN - Consilier Compartimentul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale,
9. BOBOC REMUS IONUT – Șef S.A.P.T.A
10. TROTUR DANIELA – ȘEF COMPLEX
11. CONU ALIN - Inspector Serviciul Contabilitate Salarizare și Management Financiar
12. LAZAR MARCEL – Consilier juridic
13. MIHALACHE DAN MIHAI- Inspector
14. TOPUZU IULIANA- Consilier juridic
15. BALABAN CLAUDIU CONSTANTIN- ȘEF COMPLEX
16. SEFU OLGUTA- INSPECTOR

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării, ...

Operator economic (denumirea operatorului economic),

(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

Formularul nr.5

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic*) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai DGASPC Teleorman
(denumirea si adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa	Calitatea furnizorului*)	Prețul total al contractului	Procent îndeplinit furnizor %	Perioada de derulare**)
0	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat, subcontractant.

**)Se va preciza perioada de începere și de finalizare a livrării/prestării serviciilor

Data

Reprezentant legal operator economic

(nume, prenume, semnătura, ștampila)

Formularul nr.6

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice

Subsemnatul, ... (nume și prenume) reprezentant împuternicit al
(denumirea / numele și sediul / adresa ofertantului), declar în nume propriu sau în numele asocierii (dacă este cazul)
ca:

- ne însușim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractantă:
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu următoarele amendamente*)

a)

b)

Data completării:

Operator economic.....(denumirea operatorului economic)

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

*) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu condiția ca acestea să fie solicitate în intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse la cunoștință tuturor operatorilor economici interesați și **totodată aceste amendamente să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.**

Formularul nr.7

Denumire operator economic

Nr. înregistrare / Data

**DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE
DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII**

Subsemnat(ul)/a(nume si prenume in clar a persoanei autorizate) reprezentant legal al
.....(denumirea ofertantului), participant la procedura de achiziție a contractului pentru
achiziția de,

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în declarații, următoarele:

- la întocmirea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii;
- pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii, în vigoare la nivel național, pentru tot personalul angajat în execuția contractului.

Data completării

Operator economic.....(denumirea operatorului economic)

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele ofertant :
2. Reprezentant legal (nume, prenume, functia , etc.):
3. Codul fiscal:
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
E-mail:
6. Cont trezorerie :
7. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: _____
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _____
(adrese complete, telefon, fax
certificate de inmatriculare/inregistrare)
10. Principala piata a afacerilor:
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (mii lei)	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)
1.			
2.			
3.			
Media anuala:			

Candidat / ofertant

(semnatura autorizata)

LS

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către, ... (denumirea și
adresa DGASPC Teleorman)

Referitor la anunțul nr. din data, publicat în, noi S.C. (denumire
operator economic), cu sediul în, cod fiscal, nr. Reg Com. J....., nr. Cont
....., nr. telefon, nr. fax, e-mail:, reprezentată legal
prin ne exprimăm intenția de a participa, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică în vederea
încheierii contractului

Data

.....(nume semnatar, semnătură autorizată și stampila)